

2018 年重庆市建设工程计价定额 综合解释

重庆市建设工程造价管理总站
二〇一九年九月

第一部分

综合解释

1. 总说明及费用定额

1.1 住宅建筑工程适用于住宅、宿舍、公寓、别墅建筑工程，其中宿舍的适用范围包括哪些？

答：宿舍的适用范围包括学生宿舍、职工宿舍等人员居住建筑。

1.2 房屋建筑室内外装饰及市政、仿古建筑、园林、构筑物、城市轨道交通装饰工程，其组织措施费、安全文明施工费、竣工档案编制费、规费如何计算？

答：房屋建筑室内外装饰及市政、仿古建筑、园林、构筑物、城市轨道交通装饰工程，凡执行 2018 年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额（第二册 装饰工程）》时，其组织措施费、安全文明施工费、竣工档案编制费、规费均按装饰工程专业标准计算。

1.3 已建成的市政基础设施，需单独涂装等装饰工程如何取费？

答：按装饰工程取费。

1.4 道路、人行道改造工程涉及到局部管网拆除、恢复以及综合管网改造工程涉及到局部道路及人行道拆除、恢复时，如何计取组织措施费、安全文明施工费、竣工档案编制费、规费的费用？

答：道路、人行道改造工程按道路工程取费，综合管网改造工程按市政工程对应的排水工程、市政安装工程对应的市政给水、燃气工程的专业取费。道路、人行道改造工程涉及局部管网拆除、恢复项目，按道路工程取费；综合管网改造工程涉及到局部道路人行道的拆除、恢复等项目，按综合管网工程对应（排水、给水和燃气）的专业取费。

1.5 费用定额中工程费用计算说明第三(十)条“厂区、小区的建（构）筑物散水（排水沟）外的条（片）石挡墙、花台、人行步道等环境工程，根据工程采用的设计标准规范对应的专业工程确定费用标准”，如何执行？

答：厂区、小区的建（构）筑物散水（排水沟）外的条（片）石等砌筑挡墙、混凝土挡墙执行市政挡墙工程费用标准；花台（池）、人行步道等硬质景观执行园林工程费用标准；篮球场、羽毛球场等运动场地执行市政工程的广（停车）工程费用标准；绿化项目执行绿化工程费用标准。

1.6 人工、机械(爆破)土石方工程安全文明施工费包括哪些费用内容？

答：包括土石方的开挖、运输及回填（借土回填除外）所发生的安全文明施工费用。

1.7 房屋修缮工程、装饰工程及其他专业工程中的拆除项目，拆除项目是按本专业工程取费还是按房屋单拆除工程计取组织措施费、安全文明施工费、竣工档案编制费、规费？

答：执行费用定额的工程费用说明三、（六）条规定，分别按房屋修缮工程、装饰工程及其他专业工程对应的费用标准计算。

1.8 附属属于道路、桥梁、隧道的其他市政工程及配套的路灯照明、消防报警、通风、智能化等工程，如何进行专业取费？

答：附属属于道路、桥梁、隧道的其他市政工程，按费用定额的工程费用说明三、（六）条规定执行。配套的路灯照明、消防报警、通

风、智能化、市政给水燃气、交通管理设施等工程，按通用安装工程、市政安装工程相应专业工程费用标准执行。

1.9 房屋建筑工程中的独立挡墙或作为房屋建筑工程的基础、地下室墙体的挡土墙，以及市政工程、城市轨道交通工程中只设计施工的独立挡土墙（护坡），按什么专业取费？

答：房屋建筑工程中的独立挡墙及市政工程、城市轨道交通工程中只设计施工的独立挡土墙（护坡）按市政工程的挡墙工程专业取费；执行相关专业定额时，定额综合单价中的企业管理费、利润、一般风险费按挡墙工程费用标准进行调整。

作为房屋建筑工程的基础或地下室墙体的挡土墙，按房屋建筑工程中相应的专业工程取费。

1.10 地下车库（地下室）上部有多栋不同使用功能的房屋建筑工程时，地下车库（地下室）按什么专业工程取费？

答：群体房屋建筑工程的地下车库（地下室），按上部多栋房屋建筑的主要使用功能以建筑面积大者确定专业工程取费。

1.11 市政工程的行车行人干扰费增加费如何计算？

答：改（扩）建的城市道路工程、在已通车的城市道路上施工的给水、排水、燃气工程及立交桥（下穿道）、人行天桥工程，行车行人干扰增加的搭拆防护栏杆、分流导向水码、防撞筒、导向标志牌等简易防护措施项目费用，以及人员、材料、施工机械设备等进出场干扰降效费，以受干扰部分工程的定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础，按下表规定系数进行计算，并列入施工组织措施费中。

工 程 名 称	计算基础	系 数 (%)
改（扩）建的城市道路工程	定额人工费+定额施工机具使用费	3.00
在已通车的城市道路上施工的给水、排水、燃气工程		1.50
在已通车的城市道路上修建的立交桥（下穿道）、人行天桥工程		1.20

1.12 土石方的弃渣费（渣场费）如何计算？

答：发生时按实签证计算。

1.13 装配式建筑工程安全文明施工费如何计取？

答：按房屋建筑工程相应专业的费用标准计取。

1.14 计算钢筋混凝土预制构件的模板、钢筋工程量时，是否应考虑构件的制、安、运损耗？

答：应按照定额规定的钢筋混凝土预制构件制、安、运损耗率，计算模板、钢筋的损耗量。

1.15 门窗、地板等成品由供应商包安装其价格已包含安装费用时，如何执行定额？

答：执行相应门窗、地板等成品安装定额项目，计取各项费用后，扣除定额中的人工、机械费用（含价差）。

2. 2018 年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》

（第一册 建筑工程）

2.1 建筑面积计算规则

2.1.1 《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》建筑面积计算规则中第 24 条“建筑物的外墙保温，应按其保温材料的水平截面积计算，并计入自然层建筑面积”，是否包含抗裂砂浆、界面砂浆等的水平截面积？

答：不包括抗裂砂浆、界面砂浆的截面积。

2.2 土石方工程

2.2.1 机械挖运土方及机械挖运石渣定额项目，人工装或机械装机械运土方及人工装或机械装机械运石渣定额项目，如何执行？

答：机械挖运土方及机械挖运石渣定额项目适用于平基土石方的挖运，人工装或机械装机械运土方及人工装或机械装机械运石渣定额项目适用于松土或石渣的装运。

2.2.2 石方工程采用勾机施工时，如何执行定额？

答：按机械凿打软质岩定额项目执行，其中定额人工费和定额机械费乘以系数 0.70。

2.3 桩基工程

2.3.1 旋挖钻机钻孔定额项目中未说明钻机就位、移动和调换钻头的工作内容，是否包含在定额项目中？

答：定额项目中已综合考虑了钻机就位、移动和调换钻头的工作内容，该部分费用不另行计算。

2.3.2 旋挖钻机钻孔定额项目是按干作业旋挖成孔编制的，若采用湿作业旋挖成孔，如何执行定额？

答：按定额缺项处理，由建设、施工、监理单位共同编制一次性补充定额。

2.4 砌筑工程

2.4.1 贴砌砖工程量如何计算？

答：按贴砌砖厚度不包括贴面砂浆层厚度乘以贴砌面积以“m³”计算。

2.5 混凝土及钢筋混凝土工程

2.5.1 现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙模板支撑高度超过 3.6m 时，如何执行定额？

答：现浇钢筋混凝土梁、板模板支撑高度超过 3.6m 小于 8m 时，执行梁、板模板支撑超高相应定额项目；大于 8m 时，不执行梁、板模板支撑超高相应定额项目，按满堂钢管支撑架定额项目执行，同时梁、板模板定额项目中的支撑耗量扣除 70%。

现浇钢筋混凝土柱、墙模板支撑高度超过 3.6m 时，其模板支撑超高工程量按超过部分进行计算，执行柱、墙模板支撑超高相应定额项目。

支撑高度是指层高或楼地面至构件顶面的高度。

2.5.2 建筑物室内水池等池类怎样计算费用？

答：建筑物室内水池等池类执行构筑物相应定额项目，定额综合单价不作调整，组织措施费、安全文明施工费、规费、税金按房屋建筑工程相应专业工程进行计算。

2.5.3 薄壁柱的截面为 T 型、L 型、十字型时，执行薄壁柱还是异

形柱定额？

答：执行薄壁柱定额项目。

2.6 金属结构工程

2.6.1 电缆沟花纹钢板盖板制安如何执行定额？

答：执行零星钢构件制作安装定额项目。

2.6.2 金属结构除锈工程量如何计算？

答：按金属结构制作工程量计算规则计算。

2.7 楼地面工程

2.7.1 楼梯间、台阶水泥砂浆找平层如何执行定额？

答：执行楼地面水泥砂浆找平层定额项目，其中人工乘以系数 4.41，机械乘以系数 1.52，水泥砂浆消耗量乘以系数 1.38，其他不变。

2.8 措施项目

2.8.1 同一承包单位范围内的二次装饰工程（精装）是否计算脚手架、垂直运输及超高施工增加？

答：房屋建筑工程及装饰工程的脚手架、垂直运输及超高降效费应分别计算。

2.8.2 装饰工程搭设满堂脚手架，如何执行定额？

答：装饰工程定额已包括施工高度在 3.6m 以内简易脚手架的搭设费用，经批准的施工组织方案如需搭设 3.6m 以下的满堂脚手架时，按房屋建筑工程满堂脚手架定额项目执行，其中材料费乘以系数 0.3，其他不变。装饰工程搭设 3.6m 以上的满堂脚手架时，按房屋建筑工程满堂脚手架定额项目执行，其中材料费乘以系数 0.4，其他不变。

2.8.3 满堂基础脚手架如何执行定额？

答：按满堂脚手架相应定额项目乘以系数 0.5 执行。

2.8.4 房屋建筑层高超过 3.6m 时，该层综合脚手架、垂直运输定额说明每增加 1m 增加 10% 计算增加费，如何理解？

答：当该层层高大于 3.6m 时，按综合脚手架、垂直运输相应定额项目执行，增加 1m 时定额乘以系数 1.1，增加 2.0 米时定额乘以系数 1.2，以此类推。

2.8.5 外墙装饰工程采用吊篮施工时，如何计算吊篮施工费用？

答：按 2018 年《重庆市装配式建筑工程计价定额》电动高空作业吊篮定额项目执行。

3. 2018 年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》

(第二册 装饰工程)

3.1 楼地面工程

3.1.1 块料面层定额项目是否包含找平层砂浆？

答：不包含找平层砂浆。

3.1.2 计算地砖工程量时是否扣除点缀所占面积？

答：不扣除。

3.2 油漆、涂料、裱糊工程

3.2.1 踢脚线刷乳胶漆如何执行定额？

答：踢脚线刷乳胶漆按装饰油漆章节中“零星项目”执行。

3.2.2 贴墙纸基层采用刷基膜或酚醛清漆封闭防潮时，如何执行定额？

答：采用刷基膜封闭防潮时，执行墙纸基层刷基膜定额项目和贴墙纸相应定额项目，同时扣除贴墙纸相应定额项目中的建筑胶和酚醛清漆的消耗量，人工 0.148 工日/10m²。采用酚醛清漆封闭防潮时，执行贴墙纸相应定额项目。

3.3 墙柱面工程

3.3.1 卫生间成品隔断当设计每套的隔断面积与定额不同时，是否可以调整成品隔断定额消耗量？

答：可以按设计用量进行调整。

3.4 其他装饰工程

3.4.1 成品金属栏杆定额项目的适用范围是什么？

答：适用于工厂制作、现场安装各种金属材质的成品栏杆。带玻璃的成品金属栏板，执行成品金属栏杆定额项目，定额人工乘以系数

1.20。

3.5 垂直运输及超高降效

3.5.1 建筑物室内外装饰工程垂直运输及超高施工增加工程量分别按不同的垂直运输高度以定额工日计算，如何理解？

答：多高层房屋建筑室内装饰工程的垂直运输及超高施工增加工程量，按不同楼层装饰高度分段计算装饰项目工程量，套用相应定额项目以定额工日进行计算。房屋建筑外墙装饰工程的垂直运输及超高施工增加工程量，按不同装饰高度竖向划分，分别计算装饰项目工程量，套用相应定额项目以定额工日进行计算。

3.5.2 建筑物室内外装饰工程垂直运输及超高施工增加费如何执行定额？

答：多高层房屋建筑室内装饰工程，按其分段计算的垂直运输及超高施工增加工程量，以所在装饰楼层的总高度（从设计室外地坪起算）套用相应定额项目。例如装饰楼层总高度为 65m，垂直运输分别套用 LG0003（高度 30m 以内）、LG0004（高度 40m 以内）、LG0005（高度 70m 以内）定额项目计算垂直运输费。超高施工增加分别套用 LG0014（高度 40m 以内）、LG0015（高度 60m 以内）、LG0016（高度 80m 以内）定额项目计算超高施工增加费。

房屋建筑外墙装饰工程，按其竖向划分计算的垂直运输及超高施工增加工程量，以外墙装饰（不分材质）总高度（从设计室外地坪起算）分别套用相应定额项目。例如装饰工程总高度为 65m，垂直运输套用 LG0005（高度 70m 以内）定额项目计算垂直运输费，超高施工增加套用 LG0016（高度 80m 以内）定额项目计算超高施工增加费。

4、2018 年《重庆市市政工程计价定额》

4.1 总说明

4.1.1 桥涵工程采用现场搅拌混凝土时，混凝土的施工损耗率是多少？

答：按市政工程总说明第七条的规定损耗率 1%计算。

4.1.2 市政工程采用现场集中搅拌站，混凝土泵送如何执行定额？

答：按建筑工程计价定额相关混凝土泵送定额项目执行。

4.1.3 桥涵工程钢筋混凝土构件采用复合模板及木模板、定型模板如何执行定额？

答：采用复合模板及木模板时，执行相应钢筋混凝土构件模板定额项目不作调整；设计或审批的施工组织设计（施工方案）有要求，且施工中实际采用了定型钢模板的，按照定型钢模板相关定额项目执行。

4.1.4 定额未考虑普通现拌砂浆，实际采用现场搅拌水泥砂浆时，定额砂浆搅拌机及台班消耗量如何调整？

答：将定额中的干混砂浆罐式搅拌机替换为灰浆搅拌机，按每立方米砂浆消耗量增加灰浆搅拌机 0.02 台班。

4.2 道路工程

4.2.1 道路工程采用沥青商品混凝土，如何执行定额？

答：按照沥青混凝土路面铺筑相应定额项目执行，不再执行沥青商品混凝土定额项目，不套用炒拌沥青混合物相应定额项目。

4.2.2 道路工程采用现场炒拌、铺筑沥青混凝土，如何执行定额？

答：按照现场炒拌、铺筑沥青混凝土相应定额项目执行，其中扣除铺筑沥青混凝土定额项目中的沥青混凝土材料费。

4.2.3 水泥混凝土路面的模板工程量如何计算？

答：按道路路面工程量计算规则计算。

4.3 桥涵工程

4.3.1 旋挖成孔灌注桩是否包含孔口护筒埋设？

答：旋挖成孔灌注桩定额项目已经包含了定位、固定孔口的钢护筒埋设，钢护筒摊销费用已包含在其他材料费中。

4.3.2 机械钻孔灌注桩混凝土桩，实际施工采用施工设备与定额不同时是否允许调整？

答：不作调整。

4.3.3 机械钻孔灌注桩桩芯混凝土浇筑采用水下混凝土或普通混凝土时，定额材料消耗量是否允许调整？

答：不作调整。

4.3.4 桥涵桩基工程中声测管伸出桩顶的长度如何确定？

答：设计已明确时，按设计伸出桩顶的长度确定；设计未明确时，按 900mm 计算。

4.3.5 旋挖钻机钻孔定额项目中未说明钻机就位、移动和调换钻头的工作内容，是否包含在定额项目中？

答：定额项目中已综合考虑了钻机就位、移动和调换钻头的工作内容，该部分费用不另行计算。

4.3.6 薄壁混凝土挡墙定额项目适用于什么情形的挡墙？

答：适用于桩板混凝土挡墙、锚杆（索）混凝土挡墙及墙厚在 300mm 以内的扶壁式、悬臂式的混凝土挡墙。

4.3.7 计算金属结构制作、安装、运输工程量不扣除孔眼质量，孔洞大小是否有限制？

答：不扣除单个面积 $\leq 0.6\text{m}^2$ 的孔洞。

4.3.8 桥梁锚碇混凝土包括垫层、基础、锚体、压重块、鞍部、锚室及盖板等，如何执行定额？

答：锚碇的混凝土垫层、基础分别按相应垫层、基础混凝土及模板定额项目执行，锚体、压重块、鞍部、锚室及盖板等均按锚碇混凝土及模板定额项目执行。

4.3.9 经批准的施工组织设计（方案）采用的吊装设备、起重设备及顶推设备与定额不同时，定额是否允许换算？

答：除定额规定可以调整外，不允许换算。

4.3.10 盆式支座安装定额项目已包含支座垫石的浇筑，支座垫石消耗量是否允许调整？

答：不作调整。

4.4 隧道工程

4.4.1 砂浆锚杆、药卷锚杆若采用现场钢筋自加工时如何处理？

答：砂浆锚杆、药卷锚杆定额项目是按成品锚杆铁件编制的，若采用现场钢筋自加工时，砂浆锚杆、药卷锚杆仍执行相应锚杆定额项目，其中锚杆铁件替换为钢筋，钢筋增加制作损耗 2%，人工每吨增加 3.476 工日，机械每吨增加钢筋切断机 40(mm) 0.083 台班。

4.4.2 框架型的刚架明洞如何执行定额？

答：执行房屋建筑与装饰工程计价定额的混凝土及钢筋混凝土章节的柱、梁、墙、板混凝土浇筑及模板安拆相应定额项目。

4.5 钢筋工程

4.5.1 预应力钢绞线束较长设计有连接器时，连接器费用是否另行计算？

答：预应力钢绞线定额项目已包括连接器的安装人工和机械，连接器材料费用另按设计按实计算。

4.6 措施项目

4.6.1 桥梁支架预压若实际采用本工程材料进行预压时，如何执行定额？

答：仍执行支架预压定额项目，定额的材料费不再计取，预压的工程材料损耗按实计算。

5、2018 年《重庆市城市轨道交通工程计价定额》

5.1 总说明

5.1.1 高架桥工程采用现场搅拌混凝土时，混凝土的施工损耗率为多少？

答：按市政工程总说明第七条的规定损耗率 1%计算。

5.1.2 轨道工程采用现场集中搅拌站，混凝土泵送如何执行定额？

答：按建筑工程计价定额相关混凝土泵送定额项目执行。

5.1.3 定额未考虑普通现拌砂浆，实际采用现场搅拌水泥砂浆时，定额砂浆搅拌机及台班消耗量如何调整？

答：将定额中的干混砂浆罐式搅拌机替换为灰浆搅拌机，按每立方米砂浆消耗量增加灰浆搅拌机 0.02 台班。

5.2 高架桥工程

5.2.1 旋挖成孔灌注桩是否包含孔口护筒埋设？

答：旋挖成孔灌注桩定额项目已经包含了定位、固定孔口的钢护筒埋设，钢护筒摊销费用已包含在其他材料费中。

5.2.2 机械钻孔灌注桩混凝土桩，实际施工采用施工设备与定额不同时是否允许调整？

答：不作调整。

5.2.3 机械钻孔灌注桩桩芯混凝土浇筑采用水下混凝土或普通混凝土时，定额材料消耗量是否允许调整？

答：不作调整。

5.2.4 桩基工程中声测管伸出桩顶的长度如何确定？

答：设计已明确时，按设计伸出桩顶的长度确定；设计未明确时，

按 900mm 计算。

5.2.5 旋挖钻机钻孔定额项目中未说明钻机就位、移动和调换钻头的工作内容，是否包含在定额项目中？

答：定额项目中已综合考虑了钻机就位、移动和调换钻头的工作内容，该部分费用不另行计算。

5.2.6 薄壁混凝土挡墙定额项目适用于什么情形的挡墙？

答：适用于桩板混凝土挡墙、锚杆（索）混凝土挡墙及墙厚在 300mm 以内的扶壁式、悬臂式的混凝土挡墙。

5.2.7 钢筋混凝土构件采用复合模板及木模板、定型模板如何执行定额？

答：采用复合模板及木模板时，执行相应钢筋混凝土构件模板定额项目不作调整；设计或审批的施工组织设计（施工方案）有要求，且施工中实际采用了定型钢模板的，按照定型钢模板相关定额项目执行。

5.2.8 计算金属结构制作、安装、运输工程量不扣除孔眼质量，孔洞大小是否有限制？

答：不扣除单个面积 $\leq 0.6\text{m}^2$ 的孔洞。

5.2.9 桥梁锚碇混凝土包括垫层、基础、锚体、压重块、鞍部、锚室及盖板等，如何执行定额？

答：锚碇的混凝土垫层、基础分别按相应垫层、基础混凝土及模板定额项目执行，锚体、压重块、鞍部、锚室及盖板等均按锚碇混凝土及模板定额项目执行。

5.2.10 经批准的施工组织设计（方案）采用的吊装设备、起重设备及顶推设备与定额不同时，定额是否允许换算？

答：除定额规定可以调整外，不允许换算。

5.2.11 盆式支座安装定额项目已包含支座垫石的浇筑，支座垫石消耗量是否允许调整？

答：不作调整。

5.2.12 预应力钢绞线束较长设计有连接器时，连接器费用是否另行计算？

答：预应力钢绞线定额项目已包括连接器的安装人工和机械，连接器材料费用另按设计按实计算。

5.3 措施项目

5.3.1 桥梁支架预压若实际采用本工程材料进行预压时，如何执行定额？

答：仍执行支架预压定额项目，定额的材料费不再计取，预压的工程材料损耗按实计算。

6.2018 年《重庆市绿色建筑工程计价定额》

6.1 节地与室外环境

6.1.1 成片栽植灌木定额项目是否有高度和冠幅的要求？

答：没有高度和冠幅的要求。

6.1.2 成片常绿灌木的存活养护如何执行定额？

答：按绿化养护成片灌木相应定额项目执行。

6.2 节能与能源应用

6.2.1 天棚保温部分满挂钢丝网、网格布，如何执行定额？

答：执行墙面挂钢丝网、网格布相应定额项目，人工乘以系数 1.15。

7.2018 年《重庆市装配式建筑工程计价定额》

7.1 装配式混凝土结构工程

7.1.1 装配式预制钢筋混凝土成品构件、钢结构成品构件价格如何调整？

答：装配式预制钢筋混凝土成品构件、钢结构成品构件价格已包含 50 公里运费及到施工现场的卸货费用，为工地价格。执行信息价时，实际运距超过 50 公里时，超过部分的运输费用按实计算；不执行信息价时，成品构件价格按建设项目实施阶段市场价格确定；实际价格与定额不同时，按价差调整处理。

8. 2018 年《重庆市园林绿化工程计价定额》

8.1 绿化工程

8.1.1 栽植定额是否已包含绿化工程完工后的养护费用？

答：栽植定额已包含栽植花木完成，分部分项验收合格前的施工期植物养护费用，未包含绿化工程完工后的植物存活养护费用。

8.1.2 蕨类植物栽植如何套定额？

答：桫欏等树蕨类植物按栽植乔木相应定额执行，其它蕨类植物按草本花栽植相应定额子目执行。

9.2018 年《重庆市房屋修缮工程计价定额》

9.1 拆除工程

9.1.1 对于定额缺项的安装工程拆除项目，如何执行定额？

答：执行 2018 年《重庆市通用安装工程计价定额》相应安装定额项目，按（人工+机械）×50%计算。

9.2 人力及汽车运输

9.2.1 人力运出楼层建筑垃圾如何执行定额？

答：人力运出楼层建筑垃圾定额项目已综合了建筑物内的水平和垂直运输费用，执行定额时按垂直运输高度确定运距。

9.2.2 建筑垃圾利用建筑物已有电梯运输时，如何执行定额？

答：建筑垃圾按人力运出楼层建筑垃圾相应定额项目，人工乘以系数 0.6。

9.2.3 人力运输哪些材料属于零星材料？人力运输零星材料的工程量如何计算？

答：定额已列出材料运输定额项目的材料为主要材料，定额未列出材料运输定额项目的其他材料为零星材料。人力运零星材料的工程量按工程定额材料费扣除定额主要材料费进行计算。

10. 2018 年《重庆市通用安装工程计价定额》

10.1 在地下室及地下车库安装的项目是否计算建筑物超高增加费？

答：地下室及地下车库安装的项目不计算建筑物超高增加费。

10.2 建筑物超高增加费与操作高度增加费有什么不同？

答：建筑物超高增加费指建筑物层数大于 6 层或建筑物高度大于 20m 以上的工业与民用建筑物上进行安装的垂直运输和超高降效费用。操作高度增加费指安装项目距楼地面（或地平面）超过一个高度时，超过部分工程量按定额人工费或机械费乘以相应的系数，计算相应的降效费用。

10.3 对于安装工程拆除项目，应如何计价？

答：通用安装工程一般拆除项目参照重庆市房屋修缮工程计价定额相应的定额项目执行，重庆市房屋修缮工程计价定额没有的项目按通用安装定额项目（人工+机械） $\times 50\%$ 执行。

10.4 T 接、 π 接箱应怎样套用定额项目？

答：T 接、 π 接箱按半周长套用接线箱定额项目。

10.5 电缆头制作安装定额是按几芯考虑的？多芯电缆头如何换算？

答：电缆头制作安装按电缆安装章节说明第 4 条执行。

10.6 柔性矿物电缆中间头、终端头如何执行定额？

答：按矿物绝缘电力电缆终端头、中间头定额项目执行。

10.7 配电柜、配电箱及各类电缆头安装定额中接线端子规格可否按实调整？

答：配电柜、配电箱及接地端子可按实际规格调整，安装费不作

调整。

10.8 竖井通道内敷设电缆定额项目如何执行？

答：竖井通道内敷设电缆定额适用于高度大于 3.6m 的竖井，且采用电缆卡子固定，明敷在竖井井壁的电缆敷设方式。

10.9 避雷引下线与屋顶避雷网（接闪器）跨接，是否包含在相应的定额项目中？

答：定额中已综合考虑。

10.10 双电源箱如何执行定额？

答：按照安装方式和箱体半周长执行成套配电箱定额，人工乘以系数 1.15，其他不变。

10.11 智能化专业的配管工程中，插座底盒（接线盒）、过线（路）盒是执行本册子目还是按第四册的接线盒子目？

答：智能化专业的配管工程中的插座底盒（接线盒）、过线（路）盒由建筑施工企业施工时，其对应的配管、埋盒按照第四册电气设备安装工程相应定额项目执行；若为智能化专业施工企业施工时，执行第五册建筑智能化安装工程相应定额项目。

10.12 小电流接地系统保护调试的适用范围是什么？

答：小电流接地系统是指中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统，当某一相发生接地故障时，由于不能构成短路回路，接地故障电流往往比负荷电流小得多，称为“小电流接地系统”。调试时按小电流接地保护装置定额项目执行。

10.13 电气调整试验中无避雷器调试定额项目，避雷器调试如何执行？

答：避雷器调试已包含在相应的系统调试项目中，不需另计调试。

10.14 电气调整试验的电缆故障点测试电缆试验工程量以电缆故障点计算，什么是电缆故障点？电缆故障点测试与送配电装置系统调试中的电缆试验工作内容是否重复？

答：电缆因绝缘击穿或者导线烧断等原因导致电网电缆线路停电等故障，由电缆故障测试仪测量出的故障点，其工程量按故障点的数量计算。

送配电装置系统调试中包括安装过程中按规范要求进行的电缆绝缘、耐压试验，电缆故障点测试属于供配电运行过程中出现故障后的检测，二者测试方式和内容不同。

10.15 建筑智能化工程的册说明中没有规定脚手架搭拆费，实际施工过程中，建筑智能化工程如果发生脚手架搭拆的施工措施，如何计算？

答：建筑智能化工程脚手架搭拆费按定额人工费的 4%计算，其中人工费占 35%。

10.16 监控系统的硬盘安装如何执行定额？

答：执行第五册建筑智能化工程相应定额项目。

10.17 空调冷媒管采用的铜管及铜管上的分歧头如何执行定额？

答：铜管及铜管上的铜管及分歧管（头）按第七册通风空调工程多联机铜管安装相应定额项目执行。

10.18 通风机安装是否包括电气接线，若需要计取电气接线，如何执行定额？

答：通风机安装定额项目内包括电动机安装，通风空调设备的电气接线按第四册《电气设备安装工程》相应定额项目执行。

10.19 离心式、轴流式、斜流式、混流式等风机采用支架安装如

何执行定额？

答：风机采用支架安装方式时，仍执行风机安装相应定额项目不作调整，支架安装另执行支架安装定额项目。

10.20 第七册通风空调：镀锌薄钢板矩形风管（ $\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口）长边长（mm） >4000 的型号如何套用定额？

答：定额编制依据《通风管道技术规程》（JGJ/T 141-2017）设置定额项目，矩形风管管道长边 $>4000\text{mm}$ 时，由建设、施工、监理共同编制一次性补充定额办理。

10.21 工业管道安装工程法兰安装定额说明“法兰安装包括一个垫片和一副法兰用的螺栓”，其消耗量无螺栓材料费，如何处理？

答：法兰安装的螺栓数量按法兰安装说明四、4 条规定执行，螺栓材料费按未计价材料进行处理。

10.22 水、电、消防、通风等管道安装发生剔堵槽沟、机械钻孔、预留孔洞、堵洞恢复时如何执行定额？

答：水、电、消防、通风等管道安装定额项目不含剔堵槽沟、机械钻孔、预留孔洞、堵洞恢复的费用，发生时按第九册消防安装工程相应定额项目执行。

10.23 室内消火栓安装（暗装）公称直径 $\leq 65\text{mm}$ 单栓（带卷盘）是否包含 DN25 球阀的安装及主材费用？

答：室内消火栓安装为成套装置包括球阀的安装费用。DN25 球阀的主材费可包含在成套配置里计价，也可单独计价按未计价材料处理。

10.24 应急照明智能控制主机如何执行定额？

答：应急照明智能控制主机安装，区分点数执行火灾报警系统控

制主机相应定额项目。

10.25 气体灭火系统装置调试定额是否适用无管网气体灭火装置调试？

答：适用。

10.26 定额中铜管、塑料管、复合管按公称外径表示，当管道采用公称直径标注时，如何执行定额？

答：公称外径与公称直径的对应换算关系按第十册附录二的对照表进行换算，执行相应定额项目。

10.27 成品管卡、阻火圈安装、成品防火套管安装，是否按照管道管径执行定额？

答：按照管道的管径执行定额。

10.28 消防沟槽连接管道卡箍费用如何计算？

答：卡消防沟槽连接管道箍安装费用已包含在管件安装定额项目中，卡箍按未计价材料处理，数量按实计算。

10.29 带执行机构的电动调节阀如何执行定额？

答：带执行机构的电动调节阀按建筑智能化安装工程相应定额项目执行。

10.30 第十册给排水、采暖、燃气安装工程的室外钢骨架塑料复合管（电熔连接）最大规格为公称外径 $\leq 160\text{mm}$ ，现实际室外钢骨架塑料复合管（电熔连接）多为 $\text{DN} \geq 200\text{mm}$ ，如何执行定额？

答：钢骨架塑料复合管（电熔连接） $\leq 200\text{mm}$ 、 $\leq 250\text{mm}$ 、 $\leq 315\text{mm}$ 的规格，分别在 $\leq 160\text{mm}$ 规格基价上乘以 1.24、1.60、1.88 的系数，主材费用按实计取。

第二部分

补充定额

1.2018 年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》 (建筑工程)

1.1 楼地面工程

工作内容：清理基层、安装成品篦子。

单位：10m

定额编号					BAD0001
项目名称					安装成品篦子
费用	综合单价(元)				1169.08
	其中	人 工 费(元)			274.62
		材 料 费(元)			757.50
		施工机具使用费(元)			22.51
		企 业 管 理 费(元)			71.61
		利 润(元)			38.39
		一般风险费(元)			4.46
	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量
人 工	000300010	建筑综合工	工日	115.00	2.388
材 料	360103010	成品篦子	m	75.00	10.000
	002000020	其他材料费	元	—	7.500
机 械	990610010	灰浆搅拌机 200L	台班	187.56	0.120

2.2018 年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》 (装饰工程)

2.1 楼地面装饰工程

工作内容：清理基层、调制浆(胶)料、勾缝。

单位：10m²

定额编号					BLA0001
项目名称					地砖专用勾缝剂
费用	综 合 单 价 (元)				165.72
	其中	人 工 费 (元)			90.61
		材 料 费 (元)			48.36
		施工机具使用费 (元)			2.27
		企 业 管 理 费 (元)			14.14
		利 润 (元)			8.71
		一般风险费 (元)			1.63
	编码	名称	单位	单价 (元)	消耗量
人工	000300120	镶贴综合工	工日	130.00	0.697
材料	143508310	专用勾缝剂	kg	2.48	15.800
	002000010	其他材料费	元	—	9.180
机械	002000045	其他机械费	元	—	2.265

2.2 油漆、涂料、裱糊工程

工作内容：喷、刷涂料一遍。

单位：10m²

定额编号					BLE0001
项目名称					外墙涂料每增减一遍
费用	综 合 单 价（元）				66.49
	其中	人 工 费（元）			25.50
		材 料 费（元）			34.10
		施工机具使用费（元）			0.00
		企 业 管 理 费（元）			3.98
		利 润（元）			2.45
		一般风险费（元）			0.46
	编码	名称	单位	单价（元）	消耗量
人工	000300140	油漆综合工	工日	125.00	0.204
材料	130307810	外墙涂料	kg	12.56	2.688
	002000020	其他材料费	元	—	0.338

3.2018 年《重庆市通用安装工程计价定额》

工作内容：校线、绝缘电阻摇测、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地。

计量单位：台

定额编号					BCJ0001
项目名称					楼层显示器
费用	综 合 单 价（元）				369.26
	其中	人 工 费（元）			234.09
		材 料 费（元）			1.64
		施工机具使用费（元）			12.69
		企 业 管 理 费（元）			61.17
		利 润（元）			53.12
		一般风险费（元）			6.55
	编码	名称	单位	单价（元）	消耗量
人工	000500060	智能化综合工	工日	135.00	1.734
材料	172512500	异型塑料管 Φ5	m	0.93	0.210
	030133041	膨胀螺栓 M8	十套	3.50	0.412
机械	870622068	交/直流低电阻测试仪	台班	7.34	0.070
	870613023	手持式万用表	台班	4.06	3.000

工作内容：1.直流充电桩:基础铁件安装,充电桩安装,标识牌安装,单体调试,分系统调试。
2.直流分箱充电机：基础铁件安装,充电机安装,标识牌安装,单体调试,分系统调试。

计量单位：台

定额编号					BCD0001	BCD0002
项目名称					直流充电桩	直流分箱充电机
费用	综合单价(元)				412.42	638.47
	其中	人 工 费(元)			160.00	255.00
		材 料 费(元)			25.97	14.38
		施工机具使用费(元)			117.01	194.67
		企 业 管 理 费(元)			61.07	97.33
		利 润(元)			43.89	69.95
		一般风险费(元)			4.48	7.14
	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量	
人工	000500040	电工综合工	工日	125.00	1.280	2.040
材料	370911000	钢垫板 综合	kg	3.76	0.400	0.267
	031350010	低碳钢焊条 综合	kg	4.19	3.470	0.530
	030114505	镀锌六角螺栓	kg	4.68	1.066	1.394
	030124838	精制六角带帽螺栓 M10×100mm 以下	套	0.49	4.100	4.100
	140300400	汽油 综合	kg	6.75	0.215	0.277
	140900100	电力复合脂	kg	15.94	0.040	0.010
	031392810	钢锯条	条	0.43	0.150	0.100
	002000010	其他材料费	元	1.00	0.780	0.550
机械	990929010	电焊机(综合)	台班	75.60	0.344	0.182
	990401020	载重汽车	台班	404.73	0.080	0.046
	990305010	叉式起重机	台班	452.38		
	990304004	汽车式起重机	台班	705.33	0.080	0.046
	873148008	数字示波器	台班	71.02		0.401
	870699224	充电机特性测试仪	台班	176.86		0.464
	870699076	微机继电保护测试仪	台班	68.41		0.197
	870699068	相位表	台班	9.27		0.197
	870622047	回路电阻测试仪	台班	18.33	0.120	0.120
	870199011	笔记本电脑	台班	9.17		0.197

工作内容：.交流充电桩:基础铁件安装,充电桩安装,标识牌安装,单体调试,分系统调试。

计量单位：台

定额编号					BCD0003	BCD0004
项目名称					交流充电桩	交流充电桩
					功率 7kW 以下	功率 42kW 以下
费用	综合单价(元)				425.74	554.57
	其中	人 工 费(元)			225.75	283.75
		材 料 费(元)			11.84	19.75
		施工机具使用费(元)			33.74	56.98
		企 业 管 理 费(元)			86.17	108.31
		利 润(元)			61.92	77.83
		一般风险费(元)			6.32	7.95
	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量	
人工	000500040	电工综合工	工日	125.00	1.806	2.270
材料	370911000	钢垫板 综合	kg	3.76	0.256	0.373
	031350010	低碳钢焊条 综合	kg	4.19	0.553	1.620
	030114505	镀锌六角螺栓	kg	4.68	0.844	1.384
	030124838	精制六角带帽螺栓 M10×100mm 以下	套	0.49	4.100	4.100
	140300400	汽油 综合	kg	6.75	0.255	0.229
	140900100	电力复合脂	kg	15.94		
	031392810	钢锯条	条	0.43	1.060	1.967
	002000010	其他材料费	元	1.00	0.420	0.680
机械	990929010	电焊机(综合)	台班	75.60	0.229	0.408
	990401020	载重汽车	台班	404.73		
	990305010	叉式起重机	台班	452.38	0.021	0.043
	990304004	汽车式起重机	台班	705.33		
	873148008	数字示波器	台班	71.02		
	870699224	充电机特性测试仪	台班	176.86		
	870699076	微机继电保护测试仪	台班	68.41	0.059	0.059
	870699068	相位表	台班	9.27	0.064	0.064
	870622047	回路电阻测试仪	台班	18.33	0.096	0.112
	870199011	笔记本电脑	台班	9.17	0.059	

第三部分

定额勘误

1. 2018 年《重庆市建设工程费用定额》

定额勘误

页码	更改内容	错误	正确
10	续表 注第 2 条	2. 计费基础：……人工、机械（爆破）土石方工程以开挖工程量为基础计算。	2. 计费基础：……人工、机械（爆破）土石方工程（不含建、构筑物及市政工程基础土石方）以开挖工程量为基础计算。
22	封 2 标题	招标控制价	_____工程 招标控制价
23	封 3 标题	投标总价	_____工程 投标总价

2. 《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（建筑工程）

定额勘误

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
28	AA0096~ AA0100	工作内容第 2 条	2.挖渣, 将渣堆在 1m 以外, 5m 以内, 清理机下余渣。	2.将渣堆在 1m 以外, 5m 以内, 清理机下余渣。
35		说明一、(二) 9 条	土钉、砂浆土钉定额子目……	土钉、砂浆锚钉定额子目……
36		工程量计算规则二、2.(1) 条	土钉、砂浆锚钉: 按照设计图示钻孔深度以“m”计算。	砂浆锚钉: 按照设计图示钻孔深度以“m”计算。
		工程量计算规则二、2.(7) 条	土钉按设计图示钻孔深度以“m”计算。	土钉按设计图示钉入土层的深度以“m”计算。
		工程量计算规则二、2.(6) 条		此条删除
41	AB0038	综合单价	5064.11	890.36
		施工机具使用费	3468.44	199.01
		企业管理费	690.67	87.13
		利润	288.09	36.35
		一般风险费	56.12	7.08
		电动空气压缩机 10m³/min(消耗量)	9.184	0.184
59	AC0075~ AC0079	工作内容	准备工作, 挖土, 吊装、就位……材料运输、拆除, 清洗堆放等全部操作过程。	准备工作, 吊装、就位……材料运输、清洗堆放等全部操作过程。
59	AC0073	综合单价	674.55	679.96
		机械费	255.13	259.03
		企业管理费	117.36	118.30
		利润	62.92	63.42
		一般风险费	7.30	7.36
		自卸汽车 5t		删除

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
59	AC0073	增加:	消耗量	-	0.525
		泥浆罐	台班单价	-	472.80
		车	编码	-	990411010
	AC0074	综合单价		80.60	81.21
		机械费		58.19	58.63
		企业管理费		14.02	14.13
		利润		7.52	7.57
		一般风险费		0.87	0.88
		自卸汽车 5t			删除
		增加:	消耗量		0.124
		泥浆罐	台班单价		472.80
		车	编码		990411010
63		说明二、8 条		零星砌体子目适用于小便池槽.....砖平碯、砖胎膜、宽度<300 的门垛、阳光窗.....的砌体。	零星砌体子目适用于小便池槽.....砖平碯、宽度<300 的门垛、阳光窗.....的砌体。
94	AD0215 ~ AD0228	工作内容		打天地座、扁口缝、场内水平运输、调运砂浆、铺砂浆、安砌。 打天地座、扁口缝、场内水平运输、调运干混商品砂浆、铺砂浆、安砌。	调运砂浆、铺砂浆、安砌。
96	AD0230	项目名称		砂碎石人工级配	砂砾石人工级配
102		说明第三.12 条		电焊条 5kg	电焊条 3kg

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
146	AE0164、 AE0165	计量单位	100m ² 水平投影面积	100m ²
147	AE0167～ AE0169	计量单位	100m ² 水平投影面积	100m ²
195		说明第一、18 条	构件制作定额子目……其他材料乘以系数 0.6，成品 H 型钢按成品价格进行调差。	构件制作定额子目……其他材料乘以系数 0.6，钢材每吨扣减损耗量 0.016t，成品 H 型钢按成品价格进行调差。
196		说明第一、35 条	钢格栅如采用成品格栅，制作人工、辅材及机械乘以系数 0.6。	钢格栅如采用成品格栅，制作人工、辅材及机械乘以系数 0.6，钢材按成品钢格栅价格进行调差。
209	AF0047	综合单价	6144. 41	6191. 73
		材料费	3450. 74	3498. 06
		钢材（消耗量）	1. 080	1. 096
245		H. 1. 2 木门安装	编码:010801002	编码:010801001
249		H. 3. 2 不锈钢卷门	编码:010803002	编码:010803001
250		H. 3. 3 防火卷帘 (闸) 门	编码:010803003	编码:010803002
254		H. 4. 5 特种门	编码:010804005	编码:010804007
258		H. 6. 4 钢窗格栅窗	编码:010807004	编码:010807005
290	AK0041	综合单价	3325. 60	3348. 29
		材料费	1134. 33	1157. 02

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
350		说明三、7条	地下室/半地下室垂直运输的规定如下：	地下室/半地下室及设有地下室/半地下室的房屋建筑工程垂直运输的规定如下：
350		说明三、2条	垂直运输工作内容，包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班……	垂直运输工作内容，包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输人工和机械台班……
359	AP0062～ AP0066	工作内容	单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输全部操作过程。	1.工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。 2.垂直运输影响的时间。 3.由于人工降效引起的机械降效。 4.高层施工用水加压水泵台班。
359	AP0056	综合单价	3511.42	3511.74
		企业管理费	610.78	610.98
		利润	327.44	327.55
		一般风险费	38.02	38.03
	AP0057	综合单价	4169.54	4172.46
		企业管理费	724.10	725.93
		利润	388.19	389.17
		一般风险费	45.07	45.18
	AP0058	综合单价	4873.83	4880.05
		企业管理费	845.15	849.04
		利润	453.08	455.17
		一般风险费	52.60	52.84

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
359	AP0059	综合单价	5553.09	5564.18
		企业管理费	961.13	968.07
		利润	515.26	518.98
		一般风险费	59.82	60.25
	AP0060	综合单价	6115.22	6157.80
		企业管理费	1044.71	1071.35
		利润	560.07	574.35
		一般风险费	65.02	66.68
	AP0061	综合单价	6769.89	6840.40
		企业管理费	1145.99	1190.11
		利润	614.37	638.02
		一般风险费	71.33	74.07
	AP0062	综合单价	8068.77	8194.00
		企业管理费	1347.26	1425.61
		利润	722.27	764.27
		一般风险费	83.85	88.73
	AP0063	综合单价	8438.72	8574.98
		企业管理费	1406.64	1491.89
		利润	754.10	799.80
		一般风险费	87.55	92.86
	AP0064	综合单价	8725.56	8880.51
		企业管理费	1448.10	1545.05
		利润	776.33	828.30
		一般风险费	90.13	96.16

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
359	AP0065	综合单价	9298.93	9454.53
		企业管理费	1547.57	1644.92
		利润	829.65	881.84
		一般风险费	96.32	102.38
	AP0066	综合单价	9570.76	9723.58
		企业管理费	1596.12	1691.73
		利润	855.68	906.94
		一般风险费	99.34	105.29
362	AP0085	综合单价	12266.26	12769.20
		企业管理费	1897.19	2211.85
		利润	1017.08	1185.77
		一般风险费	118.08	137.67
	AP0086	综合单价	14346.05	14953.45
		企业管理费	2211.85	2591.87
		利润	1185.77	1389.50
		一般风险费	137.67	161.32
	AP0087	综合单价	16425.84	17137.71
		企业管理费	2526.51	2971.89
		利润	1354.46	1593.23
		一般风险费	157.25	184.97
	AP0088	综合单价	19487.66	20361.84
		企业管理费	2985.91	3532.83
		利润	1600.74	1893.95
		一般风险费	185.84	219.89

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
362	AP0089	综合单价	22161.74	23175.39
		企业管理费	3388.15	4022.34
		利润	1816.39	2156.38
		一般风险费	210.88	250.35
	AP0090	综合单价	24835.82	25988.94
		企业管理费	3790.40	4511.85
		利润	2032.03	2418.80
		一般风险费	235.92	280.82
363	AP0096	综合单价	5105.68	5289.30
		企业管理费	792.11	906.99
		利润	424.65	486.24
		一般风险费	49.30	56.45
	AP0097	综合单价	5630.37	5843.81
		企业管理费	866.72	1000.26
		利润	464.65	536.24
		一般风险费	53.95	62.26
	AP0098	综合单价	4041.29	4216.22
		企业管理费	604.01	713.45
		利润	323.81	382.48
		一般风险费	37.59	44.41
	AP0099	综合单价	4962.79	5191.96
		企业管理费	739.83	883.21
		利润	396.62	473.49
		一般风险费	46.05	54.97

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
363	AP0100	综合单价	6413.44	6673.72
		企业管理费	983.96	1146.80
		利润	527.50	614.80
		一般风险费	61.24	71.38
	AP0101	综合单价	8032.42	8388.04
		企业管理费	1222.57	1445.06
		利润	655.42	774.70
		一般风险费	76.09	89.94
364	AP0104	综合单价	13030.31	13987.59
		企业管理费	1829.88	2428.80
		利润	981.00	1302.08
		一般风险费	113.89	151.17
	AP0105	综合单价	8341.24	8715.05
		企业管理费	1268.08	1501.96
		利润	679.82	805.20
		一般风险费	78.93	93.48
	AP0106	综合单价	6569.97	6839.46
		企业管理费	1007.03	1175.64
		利润	539.87	630.26
		一般风险费	62.68	73.17
	AP0107	综合单价	10549.59	11370.53
		企业管理费	1450.34	1963.96
		利润	777.53	1052.88
		一般风险费	90.27	122.24

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
364	AP0108	综合单价	3492.13	3646.94
		企业管理费	526.00	622.86
		利润	281.99	333.91
		一般风险费	32.74	38.77
	AP0109	综合单价	5833.66	6097.33
		企业管理费	881.56	1046.52
		利润	472.60	561.04
		一般风险费	54.87	65.14
	AP0110	综合单价	16212.18	17196.60
		企业管理费	2371.21	2987.11
		利润	1271.20	1601.39
		一般风险费	147.59	185.92
	AP0111	综合单价	13656.88	14332.12
		企业管理费	2065.00	2487.47
		利润	1107.05	1333.53
		一般风险费	128.53	154.82

3. 《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（装饰工程）

定额勘误

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
12		A.3.3 防静电 活动地板	编码:011104003	编码:011104004
13		A.3.4 水泥基自流平 砂浆地面	编码:011101004	编码:011101005
14		A.4.1 石材踢脚线	编码: 011105001	编码: 011105002
14		A.4.2 地砖踢脚线	编码: 011105002	编码: 011105003
15		A.4.3 塑料板踢脚线	编码: 011105003	编码: 011105004
15		A.4.4 木质踢脚线	编码: 011105004	编码: 011105005
16		A.4.5 金属踢脚线	编码: 011105005	编码: 011105006
16		A.4.6 防静电踢脚线	编码: 011105006	编码: 011105007
17		A.4.7 地坪漆踢脚线	编码: 011105007	编码取消
18		A.5.3 地毯楼梯面层	编码: 011106003	编码: 011106006

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
19		A.5.4 木板楼梯面层		编码: 011106004	编码: 011106007
19		A.5.5 橡胶、塑料 楼梯面层		编码: 011106005	编码: 011106008
53	LB0128	综合单价		527.72	171.96
		人工费		370.11	95.42
		施工机具使用费		9.25	2.39
		企业管理费		57.77	14.90
		利润		35.57	9.17
		一般风险费		6.66	1.72
		镶贴综合工		2.847	0.734
		其他材料费		48.36	9.180
		其他机械费		9.25	2.390
		增加: 专用勾缝剂	编码	-	143508310
			名称	-	专用勾缝剂
			单位	-	kg
			单价	-	2.48
			消耗量	-	15.800
54	LB0129	计量单位		100m	10m
	LB0130			100m	10m
	LB0131			100m	10m
	LB0132			100m	10m
	LB0133			100m	10m
	LB0134			100m	10m

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
88	LC0007	综合单价		381.37	397.61
		材料费		193.80	210.04
		增加：预埋铁件	编码	—	032131310
			名称	—	预埋铁件
			单位	—	kg
			单价	—	4.06
			消耗量	—	4.000
88	LC0008	综合单价		438.36	456.79
		材料费		217.74	236.17
		增加：预埋铁件	编码	—	032131310
			名称	—	预埋铁件
			单位	—	kg
			单价	—	4.06
			消耗量	—	4.540
88	LC0009	综合单价		374.78	391.02
		材料费		197.21	213.45
		增加：预埋铁件	编码	—	032131310
			名称	—	预埋铁件
			单位	—	kg
			单价	—	4.06
			消耗量	—	4.000

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
88	LC0010	综合单价		427.17	445.61
		材料费		217.03	235.46
		增加： 预埋铁件	编码	—	032131310
			名称	—	预埋铁件
			单位	—	kg
			单价	—	4.06
			消耗量	—	4.540
90	LC0023	综合单价		323.05	339.29
		材料费		185.00	201.24
		增加：预埋铁件	编码	—	032131310
			名称	—	预埋铁件
			单位	—	kg
			单价	—	4.06
			消耗量	—	4.000
90	LC0024	综合单价		321.80	338.04
		材料费		183.75	199.99
		增加：预埋铁件	编码	—	032131310
			名称	—	预埋铁件
			单位	—	kg
			单价	—	4.06
			消耗量	—	4.000

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
90	LC0025	综合单价		298.08	314.32
		材料费		169.86	186.10
		增加：预埋铁件	编码	—	032131310
			名称	—	预埋铁件
			单位	—	kg
			单价	—	4.06
			消耗量	—	4.000
93	LC0038	综合单价		225.68	234.40
		人工费		61.13	67.88
		施工机具使用费		1.22	1.36
		企业管理费		9.54	10.60
		利润		5.87	6.52
		一般风险费		1.10	1.22
		木工综合工		0.489	0.543
		其他机械费		1.22	1.36
101	LC0100～ LC0102	工作内容		—	截料、制作、安装龙骨支撑；刷防护材料、油漆；安装玻璃、嵌缝、打胶、密封。
110		D.1.2 木门扇上包金属面、软包面		编码：010801002	编码取消
115		D.2.2 铝合金平开门制作安装		编码：010802002	编码：010802001
115		D.2.3 铝合金门（成品）安装		编码：010802003	编码：010802001
118		D.4.2 推拉窗制作安装		编码：010807002	编码：010807001
119		D.4.3 固定窗制作安装		编码：010807003	编码：010807001

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
119		D.4.4 铝合金窗 (成品) 安装	编码: 010807004	编码: 010807001
121		D.5.2 不锈钢板 包门套	编码: 010808002	编码: 010808004
122		D.5.3 门钢架、饰面	编码: 010808003	编码取消
129		说明第二十条	超薄型、薄型防火涂料定额子目适用于设计耐火时限 3 小时以内, 厚型防火涂料定额子目适用于设计耐火时限 2 小时以上。	超薄型、薄型防火涂料定额子目适用于设计耐火时限 2 小时以内, 厚型防火涂料定额子目适用于设计耐火时限 2 小时以上, 3 小时以内。
156	LE0148	计量单位	10m ²	100m ²
160	LE0169~ LE0172	工作内容	清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆、真石漆、罩面漆等。	清扫、打磨、刷底漆、真石漆、罩面漆等。
162	LE0184~ LE0186	工作内容	1.清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷涂料二遍等。 2.每增加一遍; 刷涂料。	1.清扫、打磨、刷涂料二遍等。 2 每增加一遍; 刷涂料。
163	LE0187	工作内容	清扫、打磨、满刮腻子二遍、调刷底漆、中间漆、面漆等。	清扫、打磨、调刷底漆、中间漆、面漆等。
163	LE0188~ LE0189	工作内容	清扫、找补孔洞、调料、刮腻子、遮盖不应喷处、喷涂料、压平等。	清扫、找补孔洞、调料、遮盖不应喷处、喷涂料、压平等。
164	LE0190~ LE0192	工作内容	1.清扫、满刮腻子二遍、刷涂料等。 2.清理基层、打磨、刷涂料等。	清扫、打磨、刷涂料等。
171~ 172	LE0233~ LE0244	工作内容	清扫、找补腻子、刷底胶、刷粘结剂、铺贴墙纸(织物面料)等。	清扫、刷底胶、刷粘结剂、铺贴墙纸(织物面料)等。

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
171	LE0233	综合单价		372.42	439.14
		材料费		285.09	351.81
		增加：墙 纸专用 粘结剂	材料 编号	—	144101970
			名称	—	墙纸专用粘结剂
			单位	—	kg
			单价	—	24.00
			消耗量	—	2.78
171	LE0234	综合单价		422.18	488.90
		材料费		299.44	366.16
		增加：墙 纸专用 粘结剂	材料 编号	—	144101970
			名称	—	墙纸专用粘结剂
			单位	—	kg
			单价	—	24.00
			消耗量	—	2.78
171	LE0236	综合单价		483.24	549.96
		材料费		259.84	326.56
		增加：墙 纸专用 粘结剂	材料 编号	—	144101970
			名称	—	墙纸专用粘结剂
			单位	—	kg
			单价	—	24.00
			消耗量	—	2.78
171	LE0237	综合单价		893.10	959.82
		材料费		693.09	759.75
		增加：墙 纸专用 粘结剂	材料 编号	—	144101970
			名称	—	墙纸专用粘结剂
			单位	—	kg
			单价	—	24.00
			消耗量	—	2.78
171	LE0238	综合单价		473.91	540.63
		材料费		302.44	369.16
		增加：墙 纸专用 粘结剂	材料 编号	—	144101970
			名称	—	墙纸专用粘结剂
			单位	—	kg
			单价	—	24.00
			消耗量	—	2.78

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
171	LE0239	综合单价		513.83	580.55
		材料费		316.94	383.66
		增加：墙 纸专用 粘结剂	材料 编号	—	144101970
			名称	—	墙纸专用粘结剂
			单位	—	kg
			单价	—	24.00
			消耗量	—	2.78
	LE0240	综合单价		540.09	606.81
		材料费		274.93	341.65
		增加：墙 纸专用 粘结剂	材料 编号	—	144101970
			名称	—	墙纸专用粘结剂
			单位	—	kg
			单价	—	24.00
			消耗量	—	2.78
172	LE0241	综合单价		419.90	486.62
		材料费		285.09	351.81
		增加：墙 纸专用 粘结剂	材料 编号	—	144101970
			名称	—	墙纸专用粘结剂
			单位	—	kg
			单价	—	24.00
			消耗量	—	2.78
	LE0242	综合单价		484.57	551.29
		材料费		299.44	366.16
		增加：墙 纸专用 粘结剂	材料 编号	—	144101970
			名称	—	墙纸专用粘结剂
			单位	—	kg
			单价	—	24.00
			消耗量	—	2.78
	LE0243	综合单价		617.24	683.96
		材料费		259.84	326.56
		增加：墙 纸专用 粘结剂	材料 编号	—	144101970
			名称	—	墙纸专用粘结剂
			单位	—	kg
			单价	—	24.00
			消耗量	—	2.78

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
172	LE0244	综合单价		970.25	1036.97
		材料费		693.03	759.75
		增加：墙 纸专用 粘结剂	材料 编号	-	144101970
			名称	-	墙纸专用粘结剂
			单位	-	kg
			单价	-	24.00
			消耗量	-	2.78
194	LF0072	工作内容		制作、放样、下 料、焊接、安装 清理等。	安装、清理等。
212	LF0164	综合单价		1604.09	119.54
		材料费		1522.16	37.61
		电（消耗量）		2121.000	0.212

4. 2018《重庆市绿色建筑工程计价定额》

定额勘误

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
28	KA0122~124	计量单位	10 m ² ·年	10 m ² /年
29	KA0128~130	计量单位	10m·年	10m/年
	KA0131~133	计量单位	10m·年	10m/年
31	KA0140~145	计量单位	10 丛·年	10 丛/年
	KA0146~147	计量单位	10 m ² ·年	10 m ² /年
32	KA0148~150	计量单位	10 m ² ·年	10 m ² /年
	KA0151~153	计量单位	10 m ² ·年	10 m ² /年
33	KA0154~156	计量单位	10 m ² ·年	10 m ² /年
117		说明第六条	电焊条 5kg	电焊条 3kg

5. 2018 年《重庆市市政工程计价定额》

定额勘误

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
11		A 土石方工程 工程量计算规则 10、（6）条	排水管道沟槽为直槽时的井位加宽按直槽挖方总量的 1.5% 计算,给水、路灯、电力、电信、燃气管道等管网为直槽时的井位加宽,接头坑、支墩、支座等土方,按该部分土方总量的 2.5% 计算。	排水管道沟槽的井位加宽、集水坑等挖方工程量按沟槽挖方总量的 1.5% 计算;给水、路灯、电力、电信、燃气等管道的井位加宽,接头坑、支墩、支座等挖方工程量,按沟槽挖方总量的 2.5% 计算。
48		说明（四）3 条	3.隔音屏定额中隔音钢板设计的品种与定额不同时,允许调整,但定额消耗不变。	3.隔音屏定额中的隔音板及支架的材质、数量与设计不同时,除隔音板、钢材允许调整外,其余均不作调整。
50		计算规则四、3 条	3.树池砌筑图示中心线长度以“m”计算。	3.树池砌筑按图示中心线长度以“m”计算。
71	DB0143	综合单价（元）	119.99	177.69
		材料费（元）	85.95	143.65
		特细砂（t）	0.132	0.186
		卵石（t）	1.193	2.028
		其他材料费（元）	1.27	2.12
71	DB0145	项目名称	每增减 2cm	每增减 1cm

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
71	DB0145	综合单价	299.36	171.47
		材料费	279.11	143.65
		施工机具使用费	3.78	8.20
		企业管理费（元）	5.34	7.34
		利润（元）	2.89	3.97
		一般风险费（元）	0.19	0.26
		特细砂	0.240	0.186
		卵石	4.060	2.028
		其他材料费	4.12	2.12
		平地机 90kw	—	0.006
71	DB0146	项目名称	20cm	10cm
71	DB0147	综合单价	175.71	166.54
		材料费（元）	146.37	137.20
		碎石 20~60	2.122	1.989
		其他材料费	2.16	2.03
71	DB0149	综合单价	171.38	166.54
		人工费（元）	14.61	17.14
		材料费（元）	146.37	137.20
		企业管理费（元）	6.60	7.74
		利润（元）	3.57	4.19
		一般风险费（元）	0.23	0.27
		筑路综合工	0.127	0.149
		碎石 20~60	2.122	1.989
		其他材料费	2.16	2.03
72	DB0150	项目名称	10cm	20cm
73		节名称	B. 2.14 水泥稳定砾石	B. 2.14 水泥稳定砂砾石

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
74	DB0164	综合单价（元）		4742.11	4813.29
		材料费（元）		3487.98	3559.16
		增加：水泥级配碎石稳定层（底基层）3%	材料编码	—	830101010
			材料名称	—	水泥级配碎石稳定层（底基层）3%
			材料单价	—	170.59
			材料消耗量	—	20.400
		普通硅酸盐水泥 P.032.5		1248.000	删除
		石屑		19.950	删除
		碎石 5~40		23.865	删除
		水		8.000	6.000
		增加：其他材料费	材料编码	—	002000020
			材料名称	—	其他材料费
			材料消耗量	—	52.60
74	DB0165	综合单价（元）		233.59	237.08
		材料费（元）		174.47	177.96
		增加：水泥级配碎石稳定层（底基层）3%	材料编码	—	830101010
			材料名称	—	水泥级配碎石稳定层（底基层）3%
			材料单价	—	170.59
			材料消耗量	—	1.020
		普通硅酸盐水泥 P.032.5		61.000	删除
		石屑		0.998	删除
		碎石 5~40		1.200	删除
		水		0.400	0.300
		增加：其他材料费	材料编码	—	002000020
			材料名称	—	其他材料费
			材料消耗量	—	2.63

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
74	DB0166	综合单价（元）		4842.74	4953.88
		材料费（元）		3588.61	3699.75
		增加：水泥级配碎石稳定层（底基层）4%	材料编码	—	830101020
			材料名称	—	水泥级配碎石稳定层（底基层）4%
			材料单价	—	177.38
			材料消耗量	—	20.400
		普通硅酸盐水泥 P.032.5		1665.000	删除
		石屑		19.950	删除
		碎石 5~40		23.505	删除
		水		8.000	6.000
		增加：其他材料费	材料编码	—	002000020
			材料名称	—	其他材料费
			材料消耗量	—	54.68
74	DB0167	综合单价（元）		238.16	244.10
		材料费（元）		179.04	184.98
		增加：水泥级配碎石稳定层（底基层）4%	材料编码	—	830101020
			材料名称	—	水泥级配碎石稳定层（底基层）4%
			材料单价	—	177.38
			材料消耗量	—	1.020
		普通硅酸盐水泥 P.032.5		83.000	删除
		石屑		0.998	删除
		碎石 5~40		1.170	删除
		水		0.400	0.300
		增加：其他材料费	材料编码	—	002000020
			材料名称	—	其他材料费
			材料消耗量	—	2.73

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
74	DB0168	综合单价（元）		5135.33	5228.44
		材料费（元）		3881.20	3974.31
		增加：水泥级配碎石稳定层（底基层）6%	材料编码	—	830102020
			材料名称	—	水泥级配碎石稳定层（基层）6%
			材料单价	—	190.64
			材料消耗量	—	20.400
		普通硅酸盐水泥 P.032.5		2800.000	删除
		石屑		19.950	删除
		碎石 5~40		22.800	删除
		水		8.000	6.000
		增加：其他材料费	材料编码	—	002000020
			材料名称	—	其他材料费
			材料消耗量	—	58.73
74	DB0169	综合单价（元）		248.49	257.84
		材料费（元）		194.10	198.72
		增加：水泥级配碎石稳定层（底基层）6%	材料编码	—	830102020
			材料名称	—	水泥级配碎石稳定层（基层）6%
			材料单价	—	190.64
			材料消耗量	—	1.020
		普通硅酸盐水泥 P.032.5		140.000	删除
		石屑		0.998	删除
		碎石 5~40		1.140	删除
		水		0.400	0.300
		增加：其他材料费	材料编码	—	002000020
			材料名称	—	其他材料费
			材料消耗量	—	2.94

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
74	DB0171	综合单价		314.5	302.37
		材料费（元）		260.89	248.76
		商品水稳层（压实）		1.07	1.02
82	DB0226	综合单价（元）		5982.56	6093.22
		施工机具使用费（元）		167.45	232.09
		企业管理费（元）		151.36	180.56
		利润（元）		81.88	97.67
		一般风险费（元）		5.36	6.39
		增加：轮胎压路机 26t	机械编码	—	990121040
			机械名称	—	轮胎压路机 26t
			机械单价	—	845.94
			机械消耗量	—	0.052
		钢轮内燃 压路机 15t	消耗量	0.178	删除
		增加：钢 轮振动压 路机 15t	机械编码	—	990122050
			机械名称	—	钢轮振动压路机 15t
			机械单价	—	964.80
			机械消耗量	—	0.126
82	DB0227	综合单价（元）		981.57	993.35
		施工机具使用费（元）		18.82	25.70
		企业管理费（元）		21.13	24.24
		利润（元）		11.43	13.11
		一般风险费（元）		0.75	0.86
		增加：轮胎压路机 26t	机械编码	—	990121040
			机械名称	—	轮胎压路机 26t
			机械单价	—	845.94
			机械消耗量	—	0.009
		钢轮内燃 压路机 15t	消耗量	0.020	删除
		增加：钢 轮振动压 路机 15t	机械编码	—	990122050
			机械名称	—	钢轮振动压路机 15t
			机械单价	—	964.80
			机械消耗量	—	0.011

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
82	DB0228	综合单价（元）		6171.01	6272.27
		施工机具使用费（元）		343.30	402.44
		企业管理费（元）		201.08	227.80
		利润（元）		108.78	123.23
		一般风险费（元）		7.12	8.07
		增加:轮胎压路机 26t	机械编码	—	990121040
			机械名称	—	轮胎压路机 26t
			机械单价	—	845.94
			机械消耗量	—	0.048
		钢轮内燃 压路机 15t	消耗量	0.163	删除
		增加:钢 轮振动压 路机 15t	机械编码	—	990122050
			机械名称	—	钢轮振动压路机 15t
			机械单价	—	964.80
			机械消耗量	—	0.115
82	DB0229	综合单价（元）		977.39	988.02
		施工机具使用费（元）		27.42	33.63
		企业管理费（元）		20.03	22.83
		利润（元）		10.83	12.35
		一般风险费（元）		0.71	0.81
		增加:轮胎压路机 26t	机械编码	—	990121040
			机械名称	—	轮胎压路机 26t
			机械单价	—	845.94
			机械消耗量	—	0.008
		钢轮内燃 压路机 15t	消耗量	0.018	删除
		增加:钢 轮振动压 路机 15t	机械编码	—	990122050
			机械名称	—	钢轮振动压路机 15t
			机械单价	—	964.80
			机械消耗量	—	0.010

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
82	DB0230	综合单价（元）		5110.14	5213.10
		施工机具使用费（元）		154.28	214.42
		企业管理费（元）		132.78	159.95
		利润（元）		71.83	86.52
		一般风险费（元）		4.70	5.66
		增加:轮胎压路机 26t	机械编码	—	990121040
			机械名称	—	轮胎压路机 26t
			机械单价	—	845.94
			机械消耗量	—	0.043
		钢轮内燃 压路机 15t	消耗量	0.164	删除
		增加:钢 轮振动压 路机 15t	机械编码	—	990122050
			机械名称	—	钢轮振动压路机 15t
			机械单价	—	964.80
			机械消耗量	—	0.121
82	DB0231	综合单价（元）		1001.47	1013.25
		施工机具使用费（元）		18.82	25.70
		企业管理费（元）		21.13	24.24
		利润（元）		11.43	13.11
		一般风险费（元）		0.75	0.86
		增加:轮胎压路机 26t	机械编码	—	990121040
			机械名称	—	轮胎压路机 26t
			机械单价	—	845.94
			机械消耗量	—	0.009
		钢轮内燃 压路机 15t	消耗量	0.020	删除
		增加:钢 轮振动压 路机 15t	机械编码	—	990122050
			机械名称	—	钢轮振动压路机 15t
			机械单价	—	964.80
			机械消耗量	—	0.011

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
82	DB0232	综合单价（元）		5153.50	5247.53
		施工机具使用费（元）		234.34	289.26
		企业管理费（元）		144.22	169.03
		利润（元）		78.02	91.44
		一般风险费（元）		5.11	5.99
		增加:轮胎压路机 26t	机械编码	—	990121040
			机械名称	—	轮胎压路机 26t
			机械单价	—	845.94
			机械消耗量	—	0.040
		钢轮内燃 压路机 15t	消耗量	0.150	删除
		增加:钢 轮振动压 路机 15t	机械编码	—	990122050
			机械名称	—	钢轮振动压路机 15t
			机械单价	—	964.80
			机械消耗量	—	0.110
82	DB0233	综合单价（元）		1050.81	1009.93
		材料费（元）		972.91	921.39
		施工机具使用费（元）		28.59	34.80
		企业管理费（元）		20.55	23.36
		利润（元）		11.12	12.64
		一般风险费（元）		0.73	0.83
		柴油		0.010	0.001
		其他材料费		14.38	13.62
		增加:轮胎压路机 26t	机械编码	—	990121040
			机械名称	—	轮胎压路机 26t
			机械单价	—	845.94
			机械消耗量	—	0.008
		钢轮内燃 压路机 15t	消耗量	0.018	删除
		增加:钢 轮振动压 路机 15t	机械编码	—	990122050
			机械名称	—	钢轮振动压路机 15t
			机械单价	—	964.80
			机械消耗量	—	0.010

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
82	DB0234	综合单价（元）		3492.21	3580.39
		施工机具使用费（元）		133.59	185.09
		企业管理费（元）		121.20	144.46
		利润（元）		65.56	78.15
		一般风险费（元）		4.29	5.12
		增加:轮胎压路机 26t	机械编码	-	990121040
			机械名称	-	轮胎压路机 26t
			机械单价	-	845.94
			机械消耗量	-	0.042
		钢轮内燃 压路机 15t	消耗量	0.142	删除
		增加:钢 轮振动压 路机 15t	机械编码	-	990122050
			机械名称	-	钢轮振动压路机 15t
			机械单价	-	964.80
			机械消耗量	-	0.100
82	DB0235	综合单价（元）		1145.75	1167.62
		施工机具使用费（元）		33.87	46.64
		企业管理费（元）		35.56	41.34
		利润（元）		19.24	22.36
		一般风险费（元）		1.26	1.46
		增加:轮胎压路机 26t	机械编码	-	990121040
			机械名称	-	轮胎压路机 26t
			机械单价	-	845.94
			机械消耗量	-	0.013
		钢轮内燃 压路机 15t	消耗量	0.036	删除
		增加:钢 轮振动压 路机 15t	机械编码	-	990122050
			机械名称	-	钢轮振动压路机 15t
			机械单价	-	964.80
			机械消耗量	-	0.023

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
82	DB0236	综合单价（元）		3514.17	3594.98
		施工机具使用费（元）		198.05	245.25
		企业管理费（元）		126.99	148.32
		利润（元）		68.70	80.23
		一般风险费（元）		4.50	5.25
		增加:轮胎压路机 26t	机械编码	—	990121040
			机械名称	—	轮胎压路机 26t
			机械单价	—	845.94
			机械消耗量	—	0.038
		钢轮内燃 压路机 15t	消耗量	0.130	删除
		增加:钢 轮振动压 路机 15t	机械编码	—	990122050
			机械名称	—	钢轮振动压路机 15t
			机械单价	—	964.80
			机械消耗量	—	0.092
82	DB0237	综合单价（元）		1143.51	1163.34
		施工机具使用费（元）		49.69	61.27
		企业管理费（元）		34.97	40.21
		利润（元）		18.92	21.75
		一般风险费（元）		1.24	1.42
		增加:轮胎压路机 26t	机械编码	—	990121040
			机械名称	—	轮胎压路机 26t
			机械单价	—	845.94
			机械消耗量	—	0.013
		钢轮内燃 压路机 15t	消耗量	0.033	删除
		增加:钢 轮振动压 路机 15t	机械编码	—	990122050
			机械名称	—	钢轮振动压路机 15t
			机械单价	—	964.80
			机械消耗量	—	0.020

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
84	DB0246	综合单价（元）		6777.37	6834.62
		施工机具使用费（元）		427.33	460.77
		企业管理费（元）		301.09	316.19
		利润（元）		162.87	171.04
		一般风险费（元）		10.66	11.20
		增加:轮胎压路机 26t	机械编码	-	990121040
			机械名称	-	轮胎压路机 26t
			机械单价	-	845.94
			机械消耗量	-	0.040
		钢轮内燃 压路机 15t	消耗量	0.096	删除
		增加:钢 轮振动压 路机 15t	机械编码	-	990122050
			机械名称	-	钢轮振动压路机 15t
			机械单价	-	964.80
			机械消耗量	-	0.056
84	DB0247	综合单价（元）		1255.51	1261.66
		施工机具使用费（元）		33.38	37.20
		企业管理费（元）		33.73	35.46
		利润（元）		18.25	19.18
		一般风险费（元）		1.19	1.26
		增加:轮胎压路机 26t	机械编码	-	990121040
			机械名称	-	轮胎压路机 26t
			机械单价	-	845.94
			机械消耗量	-	0.008
		钢轮内燃 压路机 15t	消耗量	0.012	删除
		增加:钢 轮振动压 路机 15t	机械编码	-	990122050
			机械名称	-	钢轮振动压路机 15t
			机械单价	-	964.80
			机械消耗量	-	0.004

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
84	DB0248	综合单价（元）		5283.93	5358.90
		施工机具使用费（元）		250.56	294.35
		企业管理费（元）		208.29	228.07
		利润（元）		112.67	123.37
		一般风险费（元）		7.38	8.08
		增加:轮胎压路机 26t	机械编码	-	990121040
			机械名称	-	轮胎压路机 26t
			机械单价	-	845.94
			机械消耗量	-	0.050
		钢轮内燃 压路机 15t	消耗量	0.125	删除
		增加:钢 轮振动压 路机 15t	机械编码	-	990122050
			机械名称	-	钢轮振动压路机 15t
			机械单价	-	964.80
			机械消耗量	-	0.075
84	DB0249	综合单价（元）		1351.67	1377.62
		施工机具使用费（元）		77.92	93.08
		企业管理费（元）		59.83	66.68
		利润（元）		32.37	36.07
		一般风险费（元）		2.12	2.36
		增加:轮胎压路机 26t	机械编码	-	990121040
			机械名称	-	轮胎压路机 26t
			机械单价	-	845.94
			机械消耗量	-	0.013
		钢轮内燃 压路机 15t	消耗量	0.042	删除
		增加:钢 轮振动压 路机 15t	机械编码	-	990122050
			机械名称	-	钢轮振动压路机 15t
			机械单价	-	964.80
			机械消耗量	-	0.029

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
84	DB0251~ DB0252	定额子目		删除
89	DB0286	项目名称	自拌砼（厚度）	自拌砼 C20（厚度）
		综合单价（元）	82265.62	55259.30
		材料费（元）	74684.14	47677.82
		碾压砼 C20	203.000	删除
		其他材料费	1103.71	704.60
89	DB0287	项目名称	自拌砼（厚度）	自拌砼 C20（厚度）
		综合单价（元）	4063.09	2712.77
		材料费（元）	3733.84	2383.52
		碾压砼 C20	10.150	删除
		其他材料费	55.18	35.22
92	DB0305	综合单价（元）	810.33	1338.33
		材料费	103.85	631.85
		炉渣	1.700	11.060
95	DB0319~ DB0322	项目名称	（规格：150×400）	删除
96		工作内容	放线，平基，运料， 调制砂浆，安砌、勾 缝、养护、清理等。	1. 混凝土搅拌、运 输、浇捣、养护。2. 模板制作、安装、刷 隔离剂、拆除、修理、 堆码等。
96	DB0328	计量单位	10m ³	10m ²
115	DB0465	综合单价	310.56	216.83
		人工费	83.61	28.87
		企业管理费	42.61	17.88
		利润	23.05	9.67
		一般风险费	1.51	0.63
		市政综合工（工日）	0.727	0.251

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
128	说明	五、预制砼构件工程 5. 构件运输	(1) 砼小型构件是指单件体积在0.04m ³ 以内的各类小型构件。	(1) 砼小型构件是指单件体积在0.05m ³ 以内的各类小型构件。
130		说明第九条 5 条	油漆定额项目中, 实际使用的油漆种类和消耗量与定额不同时,。	油漆定额项目中, 设计的油漆种类和消耗量与定额不同时,。
131	工程量计算规则	桩基工程计算规则	5. 旋挖钻孔桩砼按设计截面面积乘以桩长另加 300mm 以立方米计算, 其他机械钻孔桩砼按设计截面面积乘以桩长另加 600mm 以立方米计算。	5. 旋挖钻孔桩砼按设计截面面积乘以桩长另加 600mm 以立方米计算, 其他机械钻孔桩砼按设计截面面积乘以桩长另加 600mm 以立方米计算。
151	DC0145~ DC0147	桩径、深度说明	$\phi \leq 2000\text{mm}$ $H \leq 20\text{m}$	$\phi > 2000\text{mm}$ $H \leq 20\text{m}$
151	DC0148~ DC0150	桩径、深度说明	$\phi \leq 2000\text{mm}$ $H \leq 40\text{m}$	$\phi > 2000\text{mm}$ $H \leq 40\text{m}$
152	DC0152	综合单价	945.61	855.70
		人工费	342.24	266.80
		机械费	255.27	273.89
		企业管理费	233.50	211.30
		利润	102.65	92.94
		一般风险费	11.95	10.81
		市政综合工(消耗量)	2.976	2.320
		自卸汽车 5t		删除
		泥浆泵 出口直径 50mm(消耗量)	0.620	0.265
		增加: 泥 浆罐车	消耗量	0.556
			台班单价	472.80
			编码	990411010

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
152	DC0153	综合单价		52.20	92.78
		机械费		32.98	58.63
		企业管理费		12.89	22.91
		利润		5.67	10.07
		一般风险费		0.66	1.17
		自卸汽车 5t			删除
		增加：泥 浆罐车	消耗量	—	0.124
			台班单价	—	472.80
			编码	—	990411010
202	DC0446	综合单价		1627.98	1955.47
		材料费		794.41	1121.90
		砾石 5—60（材料）			删除
		增加：砂砾 石	消耗量	—	10.21
			单价	—	108.80
			单位	—	m ³
			编码	—	040502260
221	DC0576～ DC0577	工作内容		备装干砂；节点喷砂除锈.....。	节点喷砂除锈.....。
222	DC0580～ DC0582	工作内容		放样、画线、裁料、平直、钻孔、拼装、焊接、成品矫正、除锈、刷防锈漆一遍、成品编号堆放。	放样、画线、裁料、平直、钻孔、拼装、焊接、成品矫正、成品编号堆放。
238	DC0670	计量单位		100m ²	: 10m ³
238	DC0671	计量单位		100m ²	10m ³
239	DC0674	项目名称		底漆 厚度 10mm	底漆 二遍
239	DC0675	项目名称		底漆 每增减 5mm	底漆 每增减一遍

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
239	DC0676	项目名称	面漆 厚度 10mm	中间漆 二遍
239	DC0677	项目名称	面漆 每增减 5mm	中间漆 每增减一遍
239	DC0678	项目名称	封闭涂层漆 厚度 5mm	面漆 二遍
239	DC0679	项目名称	封闭涂层漆 每增减 2.5mm	面漆 每增减一遍
219	DC0570	综合单价	6905.19	2675.19
		材料费	4375.83	145.83
		预制混凝土构件	10m ³	(10m ³)
219	DC0571	综合单价	5788.66	1558.66
		材料费	4375.83	145.83
		预制混凝土构件	10m ³	(10m ³)
219	DC0572	综合单价	7760.14	3530.14
		材料费	4375.17	145.17
		预制混凝土构件	10m ³	(10m ³)
230	DC0624 ~DC0626	悬索桥牵引系统		取消定额子目
290	DD0194	综合单价	12615.13	16500.33
		人工费	1767.21	4417.96
		企业管理费	1625.29	2469.82
		利润	648.38	985.29
		一般风险费	102.03	155.04
		市政综合工(工日)	15.367	38.417
489	DE1564— DE1569	法兰阀门的耗量	(0.100)	(1.000)
596	DE2138	其他材料费	0.16	1.28
596	DE2139	其他材料费	1.28	0.16

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
596	DE2140	其他材料费	0.25	1.91
596	DE2141	其他材料费	1.91	0.25
596	DE2142	其他材料费	0.33	2.56
596	DE2143	其他材料费	2.56	0.33
596	DE2144	其他材料费	0.15	1.02
596	DE2145	其他材料费	1.02	0.15
596	DE2146	其他材料费	0.25	1.53
596	DE2147	其他材料费	1.53	0.25
596	DE2148	其他材料费	0.33	2.04
596	DE2149	其他材料费	2.04	0.33
597	DE2150	其他材料费	0.13	1.05
597	DE2151	其他材料费	1.05	0.13
597	DE2152	其他材料费	0.28	1.60
597	DE2153	其他材料费	1.60	0.28
597	DE2154	其他材料费	0.38	2.13
597	DE2155	其他材料费	2.13	0.38
574	DE1973	计量单位	m ³	100m ³
574	DE1974~ DE1976	计量单位	m ³	1000m ³

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
607		说明第 8 条		同时应扣除人工 2.82 工日、钢筋 0.02t、电焊条 5kg、其他材料费 3 元进行调整	同时应扣除人工 3.21 工日、钢筋 0.02t、电焊条 1.35kg 进行调整
656	DH0050	综合单价		860.04	417.80
		人工费		310.50	31.05
		企业管理费		141.86	32.66
		利润		62.36	14.36
		一般风险费		7.26	1.67
		市政综合工（工日）		2.700	0.270
678	DH0163	综合单价		26256.57	62992.94
		施工机具使用费		15304.78	40368.82
		企业管理费		5707.40	13692.81
		利 润		2276.87	5462.51
		一般风险费		358.28	859.56
		轴流通风机 30kW			删除
		增加机械：轴流通风机 75kW	台班消耗量	—	113.824
			台班单价	—	354.66
			台班编码	—	991201021
678	DH0164	综合单价		26705.13	64176.07
		施工机具使用费		15610.81	41176.03
		企业管理费		5804.91	13949.98
		利 润		2315.77	5565.11
		一般风险费		364.40	875.71
		轴流通风机 30kW			删除
		增加机械：轴流通风机 75kW	台班消耗量	—	116.100
			台班单价	—	354.66
			台班编码	—	991201021

6. 2018 年《重庆市城市轨道交通工程计价定额》

（轨道土建工程）定额勘误

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
93		说明第七.8 条	同时应扣除人工 2.82 工日、钢筋 0.02t、电焊条 5kg、其他材料费 3 元进行调整	同时应扣除人工 3.21 工日、钢筋 0.02t、电焊条 1.35kg 进行调整
95		工程量计算规则一、5 条	旋挖钻孔桩砼按设计截面积乘以桩长另加 300mm 以“m ³ ”计算，其他机械钻孔桩砼按设计截面积乘以桩长另加 600mm 以“m ³ ”计算。	旋挖钻孔桩砼、其他机械钻孔桩砼按设计截面积乘以桩长另加 600mm 以“m ³ ”计算。
116	GB0152	综合单价	868.72	786.49
		人工费	342.24	266.80
		机械费	255.27	273.91
		企业管理费	178.00	161.08
		利润	83.65	75.70
		一般风险费	9.56	8.65
		市政综合工（消耗量）	2.976	2.320
		自卸汽车 5t		删除
		泥浆泵 出口直径	0.620	0.265
		增加：泥 浆罐车	消耗量	0.556
			台班单价	472.80
			编码	990411010

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
116	GB0153	综合单价		47.95	85.25
		机械费		32.98	58.63
		企业管理费		9.82	17.47
		利润		4.62	8.21
		一般风险费		0.53	0.94
		自卸汽车 5t			删除
		增加：泥 浆罐车	消耗量	-	0.124
			台班单价	-	472.80
			编码	-	990411010
162	GB0426	综合单价		1560.20	1887.69
		材料费		794.41	1121.90
		砾石 5—60（材料）			删除
		增加：砂 砾石	消耗量	-	10.21
			单价	-	108.80
			单位	-	m ³
			编码	-	040502260
177	GB0487～ GB0488	工作内容		备装干砂；节点喷砂 除锈.....。	节点喷砂除锈.....。
178	GB0491～ GB0493	工作内容		放样、画线、裁料、 平直、钻孔、拼装、 焊接、成品矫正、除 锈、刷防锈漆一遍、 成品编号堆放。	放样、画线、裁料、平 直、钻孔、拼装、焊接、 成品矫正、成品编号堆 放。

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
186	GB0535 ~GB0537	悬索桥牵引系统 定额项目		取消定额子目
237	GC0139	综合单价	52255.98	26130.56
		人工费	15202.08	7601.04
		材料费	19576.73	9790.30
		施工机具使用费	13428.77	6714.94
		企业管理费	2310.51	1155.30
		利润	1279.80	639.92
		一般风险费	458.09	229.06
		盾构综合工 (消耗量)	112.608	56.304
		轻轨 综合 (消耗量)	0.297	0.149
		钢板 综合 (消耗量)	0.280	0.140
		型钢 综合 (消耗量)	4.200	2.100
		枕木 (消耗量)	1.740	0.870
		低碳钢焊条 综合(消耗量)	71.970	35.985
		氧气(消耗量)	22.260	11.130
		乙炔气(消耗量)	10.307	5.154
		电(消耗量)	714.285	357.143
		钢线绳(消耗量)	84.285	42.143
		其他材料费	1917.00	958.500
		电动卷扬机双筒慢速 牵引 100KN(台班)	15.846	7.923
		立式油压千斤顶 200t (台班)	12.960	6.480
		门式起重机 50t(台 班)	4.865	2.433
		交流弧焊机 42kV.A (台班)	21.214	10.607
		半自动割刀(台班)	13.885	6.943

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
288	GD0181~ GD0186	计量单位	t	10t
288	GD0181	综合单价	7753.06	1005.91
		材料费	6810.55	63.40
		基座板组成（材料）		删除
		增加：钢 支架摊 销	消耗量	1.580
			单价	2.65
			单位	kg
			编码	330105800
301	GE0030	项目名称	每增加对	每增加 80 对
367	GE0323	项目名称	PC 轨道梁预应力钢 绞线 10 束	PC 轨道梁预应力钢绞 线
334	GE0185	综合单价	775424.00	702624.00
		材料费	746973.34	674173.34
		材料名称	交叉渡线 60kg 9#间 距 5m（整体道床）	交叉渡线 60kg 9#间距 5m
		材料编码	370503100	370503020
		材料单价	650000	577200
334	GE0184	材料名称	交叉渡线 50kg 9#间 距 5m（整体道床）	交叉渡线 50kg 9#间距 5m
334	GE0183	材料名称	交叉渡线 50kg 7#间 距 5m（整体道床）	交叉渡线 50kg 7#间距 5m
364	GE0313	综合单价	762729.45	689929.45
		材料费	738769.14	665969.14
		材料名称	交叉渡线 60kg 9#间 距 5m（整体道床）	交叉渡线 60kg 9#间距 5m
		材料编码	370503100	370503020
		材料单价	650000	577200
364	GE0311	名称	交叉渡线 50kg 7#间 距 5m（整体道床）	交叉渡线 50kg 7#间距 5m

页码	定额编号	更改项目		错误	正确
364	GE0312	名称		交叉渡线 50kg 9#间距 5m (整体道床)	交叉渡线 50kg 9#间距 5m
420	GG0130	综合单价		813.33	407.04
		人工费		310.50	31.05
		企业管理费		108.14	24.89
		利润		50.82	11.70
		一般风险费		5.81	1.34
		市政综合工 (工日)		2.700	0.270
422	GG0137	综合单价		26052.35	62502.99
		施工机具使用费		15304.78	40368.82
		企业管理费		5375.99	12897.71
		利 润		2475.99	5939.57
		一般风险费		286.62	687.65
		轴流通风机 30kw			删除
		增加机械: 轴流通风机 75kW	台班消耗量	-	113.824
			台班单价	-	354.66
			台班编码	-	991201021
422	GG0138	综合单价		26497.41	63676.91
		施工机具使用费		15610.81	41176.03
		企业管理费		5467.83	13139.96
		利 润		2518.01	6051.12
		一般风险费		291.52	700.56
		轴流通风机 30kw			删除
		增加机械: 轴流通风机 75kW	台班消耗量	-	116.100
			台班单价	-	354.66
			台班编码	-	991201021

7. 2018 《重庆市构筑物工程计价定额》

定额勘误

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
25	FB0001	综合单价	7336.13	7337.68
		材料费	3083.30	3084.85
	FB0002	综合单价	6523.73	6525.36
		材料费	2983.26	2984.89
	FB0003	综合单价	6906.28	6907.93
		材料费	2850.62	2852.27
26	FB0007	综合单价	5453.69	5455.37
		材料费	3078.77	3080.45
	FB0008	综合单价	5561.19	5562.68
		材料费	2697.55	2699.04

8. 2018《重庆市园林绿化工程计价定额》

定额勘误

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
34	EA0197	计量单位	100m ² /年	10m ² /年
40	EB0001~ EB0007	工程量计算规则 一、1.	园路垫层按设计图示尺寸以体积计算。如设计未作规定时，垫层均按园路路面设计宽度每侧加宽 50mm 乘以厚度计算。	园路土基整理路床，按设计图示尺寸以面积计算。园路基层按设计图示尺寸以体积计算，园路基层的加宽，如设计未作规定时，基层均按园路路面设计宽度每侧加宽 50mm 计算。园路混凝土基层模板，按混凝土与模板的接触面以面积计算。
44	EB0024	综合单价	1396.67	1398.50
44	EB0024	材料费	655.54	657.37
44	EB0024（编码 810104010）	M5.0 水泥砂浆（特 稠 度 70~90mm）单价	182.83	183.45
45	EB0025	综合单价	773.66	774.10
45	EB0025	材料费	371.94	372.38
45	EB0025（编码 810104010）	M5.0 水泥砂浆（特 稠 度 70~90mm）单价	182.83	183.45
45	EB0026	综合单价	897.60	898.04
45	EB0026	材料费	371.94	372.38
45	EB0026（编码 810104010）	M5.0 水泥砂浆（特 稠 度 70~90mm）单价	182.83	183.45
45	EB0027	综合单价	758.55	759.11
45	EB0027	材料费	240.33	240.89
45	EB0027（编 码 810104010）	M5.0 水泥砂浆（特 稠 度 70~90mm）单价	182.83	183.45
45	EB0028	综合单价	923.41	923.97
45	EB0028	材料费	240.33	240.89

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
45	EB0028 (编码 810104010)	M5.0 水泥砂浆(特 稠 度 70~90mm) 单价	182.83	183.45
49	EB0054 (编码 00300120)	镶贴综合工消耗量	0.982	0.928
50	EB0061	综合单价	654.59	654.73
50	EB0061	材料费	312.06	312.20
50	EB0061 (编码 810104010)	M5.0 水泥砂浆(特 稠 度 70~90mm) 单价	182.83	183.45
51	EB0064	综合单价	160.43	160.63
51	EB0064	材料费	77.68	77.88
51	EB0064 (编 码 810104010)	M5.0 水泥砂浆(特 稠 度 70~90mm) 单价	182.83	183.45
51	EB0065	综合单价	233.60	233.81
51	EB0065	材料费	98.89	99.10
51	EB0065 (编 码 810104010)	M5.0 水泥砂浆(特 稠 度 70~90mm) 单价	182.83	183.45
51	EB0066	综合单价	274.50	274.70
51	EB0066	材料费	141.35	141.55
51	EB0066 (编 码 810104010)	M5.0 水泥砂浆(特 稠 度 70~90mm) 单价	182.83	183.45
55	EB0081	综合单价	2392.39	2392.55
55	EB0081	材料费	2212.82	2212.98
55	EB0081 (编 码 810104010)	M5.0 水泥砂浆(特 稠 度 70~90mm) 单价	182.83	183.45
55	EB0082	综合单价	1291.74	1291.92
55	EB0082	材料费	372.49	372.67
55	EB0082 (编 码 810104010)	M5.0 水泥砂浆(特 稠 度 70~90mm) 单价	182.83	183.45

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
67	EC0055-EC0057	工程量计算规则四、2	无 EC0055-EC0057 “现浇混凝土花架模板”的工程量计算规则。	四、2 增加：现浇混凝土花架模板，按混凝土与模板的接触面积计算。
67	EC0069	工程量计算规则五、1	无 EC0059 “混凝土桌凳现浇模板”的工程量计算规则。	五、1 增加：混凝土桌凳现浇模板，按混凝土与模板的接触面积计算。
98	EC0150	材料消耗量	082100010 装饰石材 消耗量 9.386	082100010 装饰石材 消耗量 1.020
100	EC0156～ EC0158	工作内容	调制砂浆，选料、放线、切割材料、粘贴、嵌缝、清理等。	抹水泥砂浆：清理底层、砂浆拌和、运输、抹灰找平、压光、养护等。 涂料装饰：清污迹、刮腻子、磨砂纸、刷涂料、喷涂料等。
105	EC0188	综合单价	620.47	620.52
105	EC0188	材料费	502.99	503.04
105	EC0188（编码 810104010）	M5.0 水泥砂浆（特稠度 70～90mm）单价	182.83	183.45
107	EC0194	综合单价	671.45	671.61
107	EC0194	材料费	270.15	270.31
107	EC0194（编码 810104010）	M5.0 水泥砂浆（特稠度 70～90mm）单价	182.83	183.45

9. 2018《重庆市装配式建筑工程计价定额》

定额勘误

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
43	MB0098	材料编码及名称	021101600 EPS 聚苯板	134100050 EPS 灌浆料
56		工程量计算规则二.2 条	岩棉铺设	岩棉板铺设
61	MC0029	项目名称	岩棉铺设	岩棉板铺设
99	ME0076	综合单价	2734.67	2735.00
99	ME0076	企业管理费	475.64	475.84
99	ME0076	利润	254.99	255.10
99	ME0076	一般风险费	29.60	29.62
99	ME0077	综合单价	3263.46	3266.38
99	ME0077	企业管理费	566.46	568.29
99	ME0077	利润	303.68	304.66
99	ME0077	一般风险费	35.26	35.37
99	ME0078	综合单价	3822.78	3829.01
99	ME0078	企业管理费	662.28	666.18
99	ME0078	利润	355.05	357.14
99	ME0078	一般风险费	41.22	41.46
99	ME0079	综合单价	4364.88	4375.98
99	ME0079	企业管理费	754.40	761.34
99	ME0079	利润	404.43	408.15
99	ME0079	一般风险费	46.95	47.39
99	ME0080	综合单价	4885.61	4928.19

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
99	ME0080	企业管理费	830.78	857.42
99	ME0080	利润	445.38	459.66
99	ME0080	一般风险费	51.71	53.37
99	ME0081	综合单价	5446.92	5517.43
99	ME0081	企业管理费	915.82	959.93
99	ME0081	利润	490.97	514.62
99	ME0081	一般风险费	57.00	59.75
99	ME0082	综合单价	6558.62	6683.85
99	ME0082	企业管理费	1084.52	1162.87
99	ME0082	利润	581.41	623.41
99	ME0082	一般风险费	67.50	72.38
100	ME0085	综合单价	32759.83	34191.88
100	ME0085	企业管理费	5043.05	5939.01
100	ME0085	利润	2703.58	3183.90
100	ME0085	一般风险费	313.88	369.65
100	ME0086	综合单价	37651.34	39222.86
100	ME0086	企业管理费	5831.09	6814.31
100	ME0086	利润	3126.05	3653.15
100	ME0086	一般风险费	362.93	424.13

10. 2018《重庆市仿古建筑工程计价定额》

定额勘误

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
		目录	A.1 城砖墙	A.1 砌砖墙
		目录	J.2.1 上构件油漆	J.2.1 上架构件油漆
9			A.1 城砖墙 (编码: 020101)	A.1 砌砖墙 (编码: 020101)
297	BE0654	木材 锯材 消耗量	0.130	0.013
329	BF0176~ BF0178	材料编码 311100380 钉 帽	十件	10 件
359		说明 二、油漆 9.	9. 上构件油漆	9. 上架构件油漆
365			J.2.1 上构件油漆 (编 码: 020903001)	J.2.1 上架构件油漆 (编码: 020903001)
383	BJ0097	项目名称	做梁鼓子心彩画	做染鼓子心彩画
383	BJ0098	项目名称	做梁鼓子心彩画	做染鼓子心彩画
384	BJ0099	项目名称	天花、顶棚彩画井口 板金琢墨岔角云	天花、顶棚彩画井口板烟 琢墨岔角云
384	BJ0100	项目名称	天花、顶棚彩画井口 板金琢墨岔角云	天花、顶棚彩画井口板烟 琢墨岔角云
384	BJ0101	项目名称	做梁及攢退鼓子心彩 画 作染及攢退鼓子 心	做染及攢退鼓子心彩画 做染及攢退鼓子心
384	BJ0102	项目名称	做梁及攢退鼓子心彩 画	做染及攢退鼓子心彩画

11、2018《重庆市房屋修缮工程计价定额》

定额勘误

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
228	JP0044	综合单价	109.33	58.94
		人工费	39.68	0.00
		企业管理费	15.94	8.59
		利润	7.28	3.92
		建筑综合工（消耗量）	0.345	删除
	JP0046	综合单价	79.23	67.85
		人工费	8.97	0.00
		企业管理费	11.55	9.89
		利润	5.27	4.52
		建筑综合工（消耗量）	0.078	删除
229	JP0048	综合单价	60.30	53.59
		人工费	5.29	0.00
		企业管理费	8.79	7.81
		利润	4.01	3.57
		建筑综合工（消耗量）	0.046	删除
	JP0050	综合单价	52.79	26.80
		人工费	20.47	0.00
		企业管理费	7.70	3.91
		利润	3.51	1.78
		建筑综合工（消耗量）	0.178	删除
	JP0052	综合单价	56.64	21.45
		人工费	27.72	0.00
		企业管理费	8.26	3.13
		利润	3.77	1.43
		建筑综合工（消耗量）	0.241	删除

12. 2018《重庆市通用安装工程计价定额》

定额勘误

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
第一册 P56	CA0218~CA0232	项目名称	设备质量	落锤质量
第四册 P246	CD1060、CD1061	项目名称	穿刺线夹安装	户外接地母线敷 设
第五册 P34	CE0138	人工	0.361	0.036
第五册 P81	CE0397	单位	台	套
第五册 P81	CE0401	单位	台	套
第六册 P112	CF0578~CF0582	单位	台	套
第六册 P145		清单编码	30608011	30608010
第六册 P147		清单编码	30608012	30608010
第六册 P148		清单编码	30608013	30608011
第七册 P36	CG0148	材料单位 镀锌薄钢板	kg	m ²
第七册 P37	CG0153	材料单位 镀锌薄钢板	kg	m ²
第十册 P8		四、有关说明 14.	空调凝结水管道安装项目是按集中空调系统编制的，也适用于户用单体空调设备的凝结水管道系统的安装。	空调凝结水管道安装项目是按集中空调系统编制的，户用单体空调设备的凝结水管道执行室内承插塑料空调排水管（零件粘接）定额项目。

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
第十册 P26	CK0073	综合单价	863.32	990.91
		人工费	227.00	308.63
		企业管理费	66.87	90.92
		利润	53.75	73.08
		一般风险费	6.36	8.64
		管工综合工	1.82	2.47
第十册 P111	CK0472	项目名称	公称直径	公称外径
第十册 P123	CK0543	项目名称	≤250mm	≤75mm
第十册 P210	CK1052~CK055	单位	10 个	个
第十册 P244	CK1262~CK1276	沟槽法兰	(2.000)	(1.000)
第十册 P285	CK1438~CK1442	单位	10 组	座
第十一册 P425	CL1585~CL1590	材料单位 镀锌薄钢板 0.5	kg	m ²

13. 2018 年《重庆市轨道交通工程计价定额》（轨道安装）

定额勘误

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
P78	GH0429	单位	个（对）	对
P78	GH0427、GH0428、 GH0430	单位	个（对）	个
P83	GH0454、GH0455	项目名称	彩色监视器（台面上）	彩色监视器（吊装）
P112	GJ0032~GJ0034	单位	处	100m
P381	GL0164			删除
P362	GL0034	单位	快	块
P445		说明	4. 电梯门厅按每层一门，轿厢门按每部一门为准。如需增减时，按增减厅门和轿厢们相应定额项目执行。	删除
P445		说明	7. 自动人行道的长度(机头至机尾的轮距)按 30m/部考虑，如需增加时，按增减长度的相应定额项目执行。	删除
P446		工程量计算规则	2. 电梯增加厅门、轿厢门按设计图示数量以“个”计算。	删除
P446		工程量计算规则	3. 增减提升高度按设计图示长度计算。	删除
P446		工程量计算规则	4. 自动人行道增减长度按设计图示长度计算。	删除
P459	GM0054~GM0057	项目名称	双扇平板手动立转门安装	双扇拱形手动立转门安装
p464	GM0084	单位	樘	套
P465	GM0085	项目名称	人防门门框拼装	人防门门扇拼装
P465	GM0085	单位	樘	扇
P466	GM0090~GM0092	定额项目	漏项	见下表

工作内容：现场清理、就位、支护、固定；打筑前防锈处理，隐检、检验、配合浇筑，配合验收。

计量单位：榀

定 额 编 号					GM0090
项 目					排水沟阀板安装
费用	综 合 单 价 (元)				2594.77
	其中	人 工 费			1066.75
		材 料 费			788.90
		施工机具使用费			169.47
		企 业 管 理 费			328.99
		利 润			210.79
		一般风险费			29.87
	编 码	名 称	单 位	单 价	消 耗 量
人工	000500020	设备综合工	工日	125.00	8.534
材料	31350010	低碳钢焊条 综合	kg	4.19	10.000
	30130120	膨胀螺栓	套	0.94	20.000
	10000010	型钢 综合	kg	3.09	70.000
	290201900	铸铁垫板	kg	5.13	8.000
	11900070	槽钢 10#	kg	2.74	61.000
	12900090	钢板 δ 10	kg	3.43	28.000
	32131030	精调用斜垫铁	kg	5.81	20.000
	30145010	自制兰花螺母	套	0.77	4.000
	20100100	橡胶板 综合	kg	5.81	8.000
	143900700	氧气	m3	3.26	4.000
	143901000	乙炔气	kg	12.01	2.000
	002000010	其他材料费	元	1.00	4.860
机械	990901010	交流弧焊机 容量 21kV·A	台班	58.56	1.000
	990509030	单速电动葫芦 5t	台班	40.43	1.000
	871113001	经纬仪	台班	70.48	1.000

工作内容：洞内水平运输。

计量单位：t

定 额 编 号					GM0091	GM0092
项 目					人防设备洞内 水平人力运输	人防设备洞内 水平人力运输
					60m 以内	每增 50m
费用	综 合 单 价 (元)				411.37	153.98
	其中	人 工 费			188.25	100.38
		材 料 费			98.34	0.00
		施工机具使用费			24.26	0.00
		企 业 管 理 费			58.06	30.96
		利 润			37.20	19.83
		一般风险费			5.27	2.81
	编码	名 称	单位	单价	消耗量	
人工	000500020	设备综合工	工日	125.00	1.506	0.803
材	10000010	型钢 综合	kg	3.09	8.760	
	50303200	垫木	m ³	854.70	0.050	
	10100321	钢筋 Φ8	kg	2.88	4.700	
	20702320	氟丁腈橡胶垫	片	3.00	5.000	
机械	990509030	单速电动葫芦 5t	台班	40.43	0.600	

14. 2018 年《重庆市建设工程施工机械台班定额》

页码	机械编码及名称	更改项目	错误	正确
17	990213010 (粉喷桩机)	燃料动力用量	柴油: 99.72	柴油 0, 电 99.72
43	990703020 (钢筋弯曲机)	维护费及台班单价	维护费: 1.04; 台班单价: 24.40	维护费: 4.04; 台班单价: 27.40
44	990717010 (木工裁口机)	机械名称	木工裁口机	木工裁口机
	990721010 (外圆磨床)	其他费用及燃料动力用量	其他费用 167, 柴油 43.00	其他费用 0, 机上人工 1.67, 柴油 0, 电 43.00
48	900763080 (液压机)	编码	900763080	990763080
54	990810030 (砂泵)	出口直径(mm)	25	125
58	990927010 (横向自动焊机)	燃料动力用量	柴油 396.80	柴油 0, 电 396.80。

15. 2018 年《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》

页码	机械编码及名称	更改项目	错误	正确
25	871122021 (光时域反射仪)	波长	1310/1490/150/1625nm±20nm	1310/1490/1550/1625nm±20nm